

ZMLUVA O DIELO č. 20260505

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo: Hlavná 252/129, 076 13 Kazimír
Štatutárny orgán: Ing. Tomáš Toma, starosta obce
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických: Ing. Tomáš Toma, starosta obce
IČO: 00331597
DIČ: 2020773436
Telefón: 056/670 18 29
E – mail: podatelna@kazimir.sk
Web: www.kazimir.sk

Obec Kazimír

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: **NOVICOM s.r.o.**
Sídlo: Slivník 61, 076 12 Slivník
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Novák, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Ing. Peter Novák
vo veciach technických: Ing. Radovan Novák
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK8409000000000552562677
IČO: 36591891
DIČ: 2022001465
IČO DPH: SK2022001465
Telefón: 056/6685305
E – mail: novicom@novicom.sk
Zapísaný: v OR Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č.: 16420/V

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Čl. 2 Predmet plnenia

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – stavby k zákazke: „**Skupinový vodovod Veľatý - Michalany - Lastovce - Kazimír - Brezina, I. a II.etapa**“.
- 2.2 Miesto stavby: katastrálne územie obce Kazimír
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.

- 2.4 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Čl. 3 Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

- 3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 2.1 budú vykonané na základe :
- a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,
 - b) súťažných podkladov na výber zhotoviteľa stavby,
 - c) oceneného výkazu výmer (Príloha č. 1 tejto zmluvy o dielo)
- 3.2 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu prílohy č. 1 - Položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.
- 3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy
- 3.3.1 Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality v dvoch vyhotoveniach (ak relevantné):
- a) stavebné denníky,
 - b) dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných dodávok (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných výrobkov, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadení a materiálov podľa STN EN a pod.),
- 3.3.2 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (správy, revízie, skúšky, záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov, zariadení a pod.) najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela, a to všetko minimálne v dvoch exemplároch.
- 3.3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi súhrnnú fotodokumentáciu uskutočnených prác, realizovaných počas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to všetko minimálne v 2 exemplároch (fotodokumentácia archivovaná na CD/DVD nosiči), najneskôr ku dňu preberacieho konania.
- 3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy
- Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní:
- pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.
 - pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

Čl. 4 Čas a miesto plnenia

- 4.1 Termín realizácie diela:

Termín začatia: **do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska**

Termín ukončenia: **do 30 mesiacov od prevzatia staveniska**

- 4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 14 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 10 dní odo dňa Výzvy na prevzatie staveniska zhotoviteľom. Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr 3 dni pred lehotou, ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku 1.

Čl. 5 Cena predmetu zmluvy

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2. tejto zmluvy je stanovená na základe ponuky do verejného obstarávania – na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou **Prílohy č.1 tejto Zmluvy** a spracovaná v zmysle § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách.

5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.

Cena diela je:

Cena bez DPH 776 517,89 EUR

DPH 23 % 178 599,11 EUR

Celková cena diela 955 117,00 EUR

5.3 Položkový rozpočet tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.

5.4 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

Čl. 6 Platobné podmienky

6.1 Objednávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.

6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený objednávateľom, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.

6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní pred vystavením faktúry na vecnú kontrolu v dvoch vyhotoveniach výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru. Zhotoviteľ vystaví faktúru mesačne za plnenie v predchádzajúcom mesiaci.

6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť predmet zákazky na základe faktúr – daňových dokladov, fakturáciou za prevedené plnenie zmluvy do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.

6.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto prípade začne lehota splatnosti plynúť až dňom doručenia opraveného dokladu.

- 6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.7 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel' nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.

Čl. 7 Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.
- 7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je **24 mesiacov** a začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu (stroje, zariadenia), tu platí takto poskytnutá záručná doba odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávatel'om. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela, ako aj právne vady.
- 7.5 Oznámenie vád predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje.
Rozoznávajú sa :
- *zjavné vady*, t.j. vady, ktoré objednávatel' zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia,
 - *skryté vady*, t.j. vady, ktoré objednávatel' nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávatel' je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.
- 7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.
- 7.8 Nároky objednávatel'a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávatel' môže:
- a) požadovať odstránenie vád dodaním častí diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych vád,
 - b) požadovať odstránenie vád opravou diela, ak sú vady opraviteľné
- 7.9 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamované záručné vady ani v náhradnej dohodnutej lehote, je objednávatel' oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať

zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 14 kalendárnych dní odo dňa obdržania faktúry.

Čl. 8 Podmienky vykonania diela

- 8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie (ak relevantné), podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarňymi a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.
- 8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
 - a) kópiu stavebného povolenia,
 - b) potvrdí skládku odstráneného materiálu navrhnutú zhotoviteľom,
 - c) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa. (ak relevantné)
- 8.4 Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávateľom a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí prístup a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.
- 8.5 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.
- 8.6 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb.
- 8.7 Zhotoviteľ do 7 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.
- 8.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.
- 8.10 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.
- 8.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.

8.12 Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác preskúmať a vyznačiť všetky podzemné inžinierske siete. Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych, aj tých ktoré neboli vytýčené, zodpovedá zhotoviteľ.

Čl. 9 Zmluvné pokuty

- 9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom v čl. 4 ods. 1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny diela bez DPH špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2.
- 9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou jednotlivo vystavených faktúr môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela bez DPH.
- 9.3 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu s dátumom splatnosti 30 dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným spôsobom na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú pokutu.
- 9.4 Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy je nezávislý a nevylučuje nárok na náhradu škody.

Čl. 10 Ostatné ustanovenia

- 10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.
- 10.3 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán: výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou alebo odstúpením od zmluvy, pri závažnom porušení zmluvy.
- 10.4 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 10.5 Za závažné porušenie sa považuje:
- prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 30 dní,
 - prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 30 dní,
 - porušenie podmienok a podkladov verejnej súťaže, nedodržanie kvality prác a materiálov.
- 10.6 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

Čl. 12 Záverečné ustanovenia

- 12.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Objednávateľom.
- 12.2 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

12.3 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

12.4 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.

12.5 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.

12.6 Táto zmluva je vyhotovená v piatich (4) vyhotoveniach, z ktorých tri (2) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

12.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.

12.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha: č. 1 - Položkový rozpočet – ocenený výkaz výmer

V Kazimíri

V Slivníku

dňa

dňa 05.05.2026

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Tomáš Toma
starosta obce

Ing. Peter Novák
konateľ spoločnosti

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Skupinový vodovod Veľaty - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina, I. a II.etapa

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Kazimír, Hlavná ulica 252/129, 076 13 Kazimír

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 5.5.2026

IČO:
IČ DPH: 00331597

IČO:
IČ DPH: 36591891
SK2022001465

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			776 517,89
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	776 517,89	178 599,11
Cena s DPH v EUR			955 117,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Skupinový vodovod Veľaty - Michal'any - Lastovce - Kazimír - Brezina, I. a II.etapa

Miesto: Dátum: 05.05.2026

Objednávateľ: Obec Kazimír, Hlavná ulica 252/129, 076 13 Kazimír Projektant:
Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		776 517,89	955 117,00
SO 01	Rozvodná vodovodná sieť obce Kažimír, II.etapa	302 173,16	371 672,99
SO 01.1-1	Rozvodná vodovodná sieť - Rad 1-1	74 547,18	91 693,03
SO 01.1-3	Rozvodná vodovodná sieť - Rad 1-3	55 748,77	68 570,99
SO 01.1-5	Rozvodná vodovodná sieť - Rad 1-5	98 021,18	120 566,05
SO 01.1-7	Rozvodná vodovodná sieť - Rad 1-7	38 675,02	47 570,27
SO 01.1-7-1	Rozvodná vodovodná sieť - Rad 1-7-1	19 701,15	24 232,41
SO 01.1-7-2	Rozvodná vodovodná sieť - Rad 1-7-2	15 479,86	19 040,23
SO 02	Vodovodné prípojky obce Kažimír, II.etapa	51 533,70	63 386,45
SO 01.1-1	Vodovodné prípojky - Rad 1-1	4 489,74	5 522,38
SO 01.1-3	Vodovodné prípojky - Rad 1-3	16 054,16	19 746,62
SO 01.1-5	Vodovodné prípojky - Rad 1-5	22 097,47	27 179,89
SO 01.1-7	Vodovodné prípojky - Rad 1-7	3 809,57	4 685,77
SO 01.1-7-1	Vodovodné prípojky - Rad 1-7-1	1 706,66	2 099,19
SO 01.1-7-2	Vodovodné prípojky - Rad 1-7-2	3 376,10	4 152,60
SO 02..	Spoločné zásobné potrubie pre obec Kazimír a Brezina 1 117 m	370 352,39	455 533,44
PS 01	ATS na jestvujúcom výtlačnom potrubí	52 458,64	64 524,13

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Skupinový vodovod Veľaty - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina, I. a II.etapa

Objekt:

SO 01 - Rozvodná vodovodná sieť obce Kažimír, II.etapa

Časť:

SO 01.1-1 - Rozvodná vodovodná sieť - Rad 1-1

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Kazimír, Hlavná ulica 252/129, 076 13 Kazimír

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

05.05.2026

IČO:

00331597

IČ DPH:

IČO:

36591891

IČ DPH:

SK2022001465

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

74 547,18

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	74 547,18	23,00%	17 145,85

Cena s DPH

v EUR

91 693,03

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Skupinový vodovod Veľatý - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina, I. a II.etapa

Objekt:

SO 01 - Rozvodná vodovodná sieť obce Kažimír, II.etapa

Časť:

SO 01.1-1 - Rozvodná vodovodná sieť - Rad 1-1

Miesto:

Dátum: 05.05.2026

Objednávateľ:

Obec Kazimír, Hlavná ulica 252/129, 076 13 Kazimír

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

74 547,18

D HSVPráce a dodávky HSV

70 875,48

D 1Zemné práce

30 569,03

1	K	113157312.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva ťaženého v ploche nad 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	220,000	1,50	330,00
2	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	50,000	15,30	765,00
3	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	56,000	6,10	341,60
4	K	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	7,000	3,50	24,50
5	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,000	21,10	42,20
6	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	37,148	24,10	895,27
7	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	12,080	62,10	750,17
8	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	304,880	15,50	4 725,64
9	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	152,440	1,50	228,66
10	K	133201102.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 nad 100 m3	m3	66,600	42,50	2 830,50
11	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	33,300	9,50	316,35
12	K	141720017.S	Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 125 do 160 mm	m	14,000	112,00	1 568,00
13	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	609,760	5,50	3 353,68
14	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	609,760	3,50	2 134,16
15	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	624,260	1,70	1 061,24
16	K	162401122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	118,700	3,20	379,84
17	K	166101102.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	111,444	5,10	568,36
18	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	371,480	2,50	928,70
19	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	118,700	0,75	89,03
20	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	252,780	4,20	1 061,68
21	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	82,400	38,90	3 205,36
22	M	58341000800.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	t	155,736	23,40	3 644,22
23	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	4,800	48,90	234,72
24	M	583410002900.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	t	9,072	29,00	263,09
25	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	243,250	0,50	121,63
26	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	729,750	0,50	364,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	243,250	1,40	340,55
D 4			Vodorovné konštrukcie				2 419,71
28	K	451541111.S	Lôžko pod drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	0,600	65,50	39,30
29	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	30,900	74,50	2 302,05
30	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,216	135,00	29,16
31	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2,400	20,50	49,20
D 5			Komunikácie				2 369,00
32	K	569751111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 150 mm	m2	206,000	11,50	2 369,00
D 8			Rúrové vedenie				18 279,80
33	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	8,000	26,50	212,00
34	M	552520087900.S	<i>Koleno liatinové prírubové DN 80</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>	<i>66,00</i>	<i>264,00</i>
35	M	552520045300.S	<i>Tvarovka prírubová liatinová FF kus, DN 80/200, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>	<i>83,00</i>	<i>332,00</i>
36	K	857244121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	4,000	32,80	131,20
37	M	552520035530.S	<i>Tvarovka prírubová z tvárnej liatiny, s prírubovou odbočkou DN 80/80, PN 40</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>	<i>150,00</i>	<i>600,00</i>
38	K	871251122.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 90x8,2 mm	m	220,000	0,90	198,00
39	M	286130031200.S	<i>Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 90x5,4x12 m</i>	<i>m</i>	<i>220,000</i>	<i>11,00</i>	<i>2 420,00</i>
40	K	877251066.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 90 mm	ks	10,000	11,50	115,00
41	M	286530227600.S	<i>Elektrospojka PE 100, na vodu, SDR 11, D 90 mm</i>	<i>ks</i>	<i>10,000</i>	<i>17,50</i>	<i>175,00</i>
42	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	5,000	35,00	175,00
43	M	422210001000.S	<i>Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16</i>	<i>ks</i>	<i>5,000</i>	<i>179,50</i>	<i>897,50</i>
44	M	422210001825.R	<i>Zemná súprava posúvačová Y 1020 DN 80 mm</i>	<i>ks</i>	<i>5,000</i>	<i>65,00</i>	<i>325,00</i>
45	K	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	4,000	16,00	64,00
46	M	449160000800.S	<i>Podzemný hydrant DN 80 s dvojitým uzatváraním, krytie potrubia 1,25 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>	<i>935,00</i>	<i>3 740,00</i>
47	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	220,000	1,10	242,00
48	K	892353111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	220,000	12,00	2 640,00
49	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	4,000	275,00	1 100,00
50	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	5,000	36,00	180,00
51	M	552410000100.S	<i>Poklop posúvačový Y 4504</i>	<i>ks</i>	<i>5,000</i>	<i>53,50</i>	<i>267,50</i>
52	M	4222530000.R	<i>Teleskopické uličné viečko posúvačové</i>	<i>ks</i>	<i>5,000</i>	<i>135,00</i>	<i>675,00</i>
53	M	4222540000.R	<i>Montážna súprava teleskopická posúvačová</i>	<i>ks</i>	<i>5,000</i>	<i>205,00</i>	<i>1 025,00</i>
54	M	422210022900.S	<i>Podkladová univerzálna doska pre posúvače na vodu</i>	<i>ks</i>	<i>5,000</i>	<i>14,30</i>	<i>71,50</i>
55	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	4,000	73,00	292,00
56	M	552410000700.S	<i>Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>	<i>110,00</i>	<i>440,00</i>
57	M	422210022999.R	<i>Podkladová univerzálna doska pre hydranty</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>	<i>18,00</i>	<i>72,00</i>
58	K	899623161.S	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 20/25 v otvorenom výkope	m3	0,840	140,00	117,60
59	K	899643111.S	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	4,900	21,00	102,90
60	K	899912119.R	Objímka montovaná na potrubie DN 50-100	ks	2,000	27,00	54,00
61	M	273110000899.R	<i>Manžeta tesniaca gumová nedelená, d 90-159 mm, model "S" na utesnenie koncov chráničky</i>	<i>sada</i>	<i>2,000</i>	<i>36,00</i>	<i>72,00</i>
62	K	899912131.S	Montáž klíznej dištančnej objímky montovanej na potrubie DN 50 - 100	ks	21,000	13,50	283,50
63	M	2865230011	<i>Objímka klízna RACI A 19, typ F, výška 41 mm, vonkajší priemer rúry 55 - 300 mm,</i>	<i>ks</i>	<i>14,000</i>	<i>6,30</i>	<i>88,20</i>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	M	2865230018	Objímka kĺzna RACI B 19, typ G, výška 41 mm, vonkajší priemer rúry 55 - 300 mm,	ks	7,000	6,20	43,40
65	K	899971112.R	Osadzovanie stĺpika oceľového výšky do 2 m so zabetónovaním do vopred vykovaných dier	ks	3,000	15,50	46,50
66	M	553510029800.S	Stĺpik oceľový, bielo modré pruhy	ks	3,000	69,00	207,00
67	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	3,000	13,00	39,00
68	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	220,000	1,60	352,00
69	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	220,000	1,00	220,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							4 436,64
70	K	919794475.S	Cementová rýchlotuhnúca hmota s vláknami z uhlíkovej ocele na vysprávkú betónových plôch okolo hydrantov a posúvačov, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 300 mm	m2	2,400	500,00	1 200,00
71	K	979084213.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	52,800	30,00	1 584,00
72	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	105,600	1,20	126,72
73	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	52,800	28,90	1 525,92
D 99 Presun hmôt HSV							12 801,30
74	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	308,465	41,50	12 801,30
D M Práce a dodávky M							3 671,70
D 23-M Montáže potrubia							3 671,70
75	K	230011088.S	Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13, Dxt 159x4,5 mm	m	14,000	13,90	194,60
76	M	142110001700.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 159 mm, hr. steny 4,5 mm, ozn. 11 353.0	m	14,000	46,00	644,00
77	K	230200120.S	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 150	m	14,000	47,00	658,00
78	K	230203151.S	Montáž kolena elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	1,000	13,10	13,10
79	M	286530189099.R	Koleno elektrotvarovkové 11° PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	1,000	65,00	65,00
80	K	230204188.R	Montáž nákrúžku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	10,000	10,20	102,00
81	M	286530151100.S	Lemový nákrúžok PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	10,000	9,50	95,00
82	M	500477100001	Príruba proti posunu, 7601 DN 80/90	ks	10,000	190,00	1 900,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Skupinový vodovod Veľaty - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina, I. a II.etapa

Objekt:

SO 01 - Rozvodná vodovodná sieť obce Kažimír, II.etapa

Časť:

SO 01.1-3 - Rozvodná vodovodná sieť - Rad 1-3

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Kazimír, Hlavná ulica 252/129, 076 13 Kazimír

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

05.05.2026

IČO:

IČ DPH:

00331597

IČO:

IČ DPH:

36591891

SK2022001465

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

55 748,77

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	55 748,77	23,00%	12 822,22

Cena s DPH

v EUR

68 570,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Skupinový vodovod Veľatý - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina, I. a II.etapa

Objekt: SO 01 - Rozvodná vodovodná sieť obce Kažimír, II.etapa

Časť: SO 01.1-3 - Rozvodná vodovodná sieť - Rad 1-3

Miesto: Dátum: 05.05.2026

Objednávateľ: Obec Kazimír, Hlavná ulica 252/129, 076 13 Kazimír Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 55 748,77

D HSV Práce a dodávky HSV 52 108,97

D 1 Zemné práce 22 816,70

1	K	113157212.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva ťaženého v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	136,000	2,10	285,60
2	K	113157223.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva hrubého drveného v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 200 do 300 mm, -0,40000t	m2	2,000	4,80	9,60
3	K	113157242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 50 do 100 mm, -0,22000t	m2	2,000	3,50	7,00
4	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	50,000	15,30	765,00
5	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	32,000	6,10	195,20
6	K	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	4,000	3,50	14,00
7	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,000	21,10	42,20
8	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	26,363	24,10	635,35
9	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	8,830	62,10	548,34
10	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	197,033	15,50	3 054,01
11	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	98,517	1,50	147,78
12	K	133201102.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 nad 100 m3	m3	66,600	42,50	2 830,50
13	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	33,300	9,50	316,35
14	K	141720017.S	Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 125 do 160 mm	m	17,000	112,00	1 904,00
15	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	394,128	5,50	2 167,70
16	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	394,128	3,50	1 379,45
17	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	445,860	1,70	757,96
18	K	162401122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	81,406	3,20	260,50
19	K	166101102.S	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	79,090	5,10	403,36
20	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	263,633	2,50	659,08
21	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	81,406	0,75	61,05
22	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	182,227	4,20	765,35
23	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63	t	2,752	18,00	49,54
24	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	55,200	38,90	2 147,28
25	M	583410000800.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	t	104,328	23,40	2 441,28
26	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	3,600	48,90	176,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	583410002900.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	t	6,804	29,00	197,32
28	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	175,250	0,50	87,63
29	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	525,750	0,50	262,88
30	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	175,250	1,40	245,35
D 4 Vodorovné konštrukcie							1 963,43
31	K	451541111.S	Lôžko pod drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	0,450	65,50	29,48
32	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	20,700	74,50	1 542,15
33	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	1,080	135,00	145,80
34	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	12,000	20,50	246,00
D 5 Komunikácie							1 713,80
35	K	566902251.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	2,000	42,00	84,00
36	K	566902262.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	2,000	32,00	64,00
37	K	569751111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 150 mm	m2	136,000	11,50	1 564,00
38	K	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	2,000	0,90	1,80
D 8 Rúrové vedenie							13 664,87
39	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	6,000	26,50	159,00
40	M	552520087900.S	Koleno liatinové prírubové DN 80	ks	3,000	66,00	198,00
41	M	552520045300.S	Tvarovka prírubová liatinová FF kus, DN 80/200, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	3,000	83,00	249,00
42	K	857244121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	2,000	32,80	65,60
43	M	552520035530.S	Tvarovka prírubová z tvárnej liatiny, s prírubovou odbočkou DN 80/80, PN 40	ks	2,000	150,00	300,00
44	K	871251122.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 90x8,2 mm	m	155,000	0,90	139,50
45	M	286130031200.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 90x5,4x12 m	m	155,000	11,00	1 705,00
46	K	877251066.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 90 mm	ks	5,000	11,50	57,50
47	M	286530227600.S	Elektrospojka PE 100, na vodu, SDR 11, D 90 mm	ks	5,000	17,50	87,50
48	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	4,000	35,00	140,00
49	M	422210001000.S	Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16	ks	4,000	179,50	718,00
50	M	422210001825.R	Zemná súprava posúvačová Y 1020 DN 80 mm	ks	4,000	65,00	260,00
51	K	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	3,000	16,00	48,00
52	M	449160000800.S	Podzemný hydrant DN 80 s dvojitém uzatváraním, krytie potrubia 1,25 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu	ks	3,000	935,00	2 805,00
53	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	155,000	1,10	170,50
54	K	892353111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	155,000	12,00	1 860,00
55	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	275,00	550,00
56	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	4,000	36,00	144,00
57	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	4,000	53,50	214,00
58	M	4222530000.R	Teleskopické uličné viečko posúvačové	ks	4,000	135,00	540,00
59	M	4222540000.R	Montážna súprava teleskopická posúvačová	ks	4,000	205,00	820,00
60	M	422210022900.S	Podkladová univerzálna doska pre posúvače na vodu	ks	4,000	14,30	57,20
61	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	3,000	73,00	219,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	M	552410000700.S	<i>Poklop uličny tuhý pre podzemné hydranty</i>	ks	3,000	110,00	330,00
63	M	422210022999.R	<i>Podkladová univerzálna doska pre hydranty</i>	ks	3,000	18,00	54,00
64	K	899623161.S	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 20/25 v otvorenom výkope	m3	0,662	140,00	92,68
65	K	899643111.S	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	3,885	21,00	81,59
66	K	899912119.R	Objímka montovaná na potrubie DN 50-100	ks	4,000	27,00	108,00
67	M	273110000899.R	<i>Manžeta tesniaca gumová nedelená, d 90-159 mm, model "S" na utesnenie koncov chráničky</i>	sada	4,000	36,00	144,00
68	K	899912131.S	Montáž klznej dištančnej objímky montovanej na potrubie DN 50 - 100	ks	33,000	13,50	445,50
69	M	2865230011	<i>Objímka klzna RACI A 19, typ F, výška 41 mm, vonkajší priemer rúry 55 - 300 mm,</i>	ks	22,000	6,30	138,60
70	M	2865230018	<i>Objímka klzna RACI B 19, typ G, výška 41 mm, vonkajší priemer rúry 55 - 300 mm,</i>	ks	11,000	6,20	68,20
71	K	899971112.R	Osadzovanie stĺpika oceľového výšky do 2 m so zabetónovaním do vopred vykovaných dier	ks	3,000	15,50	46,50
72	M	553510029800.S	<i>Stĺpik oceľový, bielo modré pruhy</i>	ks	3,000	69,00	207,00
73	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	3,000	13,00	39,00
74	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	155,000	1,60	248,00
75	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	155,000	1,00	155,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							3 080,04
76	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	4,000	5,20	20,80
77	K	919794475.S	Cementová rýchlotuhnúca hmota s vláknami z uhlíkovej ocele na vysrávku betónových plôch okolo hydrantov a posúvačov, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 300 mm	m2	1,890	500,00	945,00
78	K	979084213.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	33,880	30,00	1 016,40
79	K	979084219.S	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	67,760	1,20	81,31
80	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	33,880	28,90	979,13
81	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,440	85,00	37,40
D 99 Presun hmôt HSV							8 870,13
82	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	213,738	41,50	8 870,13
D M Práce a dodávky M							3 639,80
D 23-M Montáže potrubia							3 639,80
83	K	230011088.S	Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13, Dxt 159x4,5 mm	m	19,000	13,90	264,10
84	M	142110001700.S	<i>Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 159 mm, hr. steny 4,5 mm, ozn.11 353.0</i>	m	19,000	46,00	874,00
85	K	230200120.S	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 150	m	19,000	47,00	893,00
86	K	230203151.S	Montáž kolena elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	5,000	13,10	65,50
87	M	286530189099.R	<i>Koleno elektrotvarovkové 11° PE 100 SDR 11 D 90 mm</i>	ks	1,000	65,00	65,00
88	M	286530186100.S	<i>Koleno elektrotvarovkové 45° PE 100 SDR 11 D 90 mm</i>	ks	4,000	55,00	220,00
89	K	230204188.R	Montáž nákrúžku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	6,000	10,20	61,20
90	M	286530151100.S	<i>Lemový nákrúžok PE 100 SDR 11 D 90 mm</i>	ks	6,000	9,50	57,00
91	M	500477100001	<i>Príruba proti posunu, 7601 DN 80/90</i>	ks	6,000	190,00	1 140,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Skupinový vodovod Veľaty - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina, I. a II.etapa
Objekt: SO 01 - Rozvodná vodovodná sieť obce Kažimír, II.etapa
Časť: SO 01.1-5 - Rozvodná vodovodná sieť - Rad 1-5

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Kazimír, Hlavná ulica 252/129, 076 13 Kazimír

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 05.05.2026

IČO: 00331597
IČ DPH:

IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			98 021,18
DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	98 021,18	23,00%	22 544,87
Cena s DPH		v EUR	120 566,05

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Skupinový vodovod Veľatý - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina, I. a II.etapa

Objekt: SO 01 - Rozvodná vodovodná sieť obce Kažimír, II.etapa

Časť: SO 01.1-5 - Rozvodná vodovodná sieť - Rad 1-5

Miesto: Dátum: 05.05.2026

Objednávateľ: Obec Kazimír, Hlavná ulica 252/129, 076 13 Kazimír Projektant:
Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 98 021,18

D HSV Práce a dodávky HSV 94 922,28

D 1 Zemné práce 37 271,03

1	K	113157223.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva hrubého drveného v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 200 do 300 mm, -0,40000t	m2	5,000	4,80	24,00
2	K	113157242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 50 do 100 mm, -0,22000t	m2	5,000	3,50	17,50
3	K	113157312.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva ťaženého v ploche nad 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	320,000	1,50	480,00
4	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	50,000	15,30	765,00
5	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	64,000	6,10	390,40
6	K	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	8,000	3,50	28,00
7	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,000	21,10	42,20
8	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	46,400	24,10	1 118,24
9	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	17,080	62,10	1 060,67
10	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	464,000	15,50	7 192,00
11	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	232,000	1,50	348,00
12	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	921,600	5,50	5 068,80
13	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	921,600	3,50	3 225,60
14	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	741,500	1,70	1 260,55
15	K	162401122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	186,500	3,20	596,80
16	K	166101102.S	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	139,200	5,10	709,92
17	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	464,000	2,50	1 160,00
18	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	186,500	0,75	139,88
19	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	277,500	4,20	1 165,50
20	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63	t	7,088	18,00	127,58
21	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	128,000	38,90	4 979,20
22	M	583410000800.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	t	241,920	23,40	5 660,93
23	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	6,000	48,90	293,40
24	M	583410002900.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	t	11,340	29,00	328,86
25	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	320,000	0,50	160,00
26	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	960,000	0,50	480,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	320,000	1,40	448,00
D 4			Vodorovné konštrukcie	4 016,93			
28	K	451541111.S	Lôžko pod drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	0,750	65,50	49,13
29	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	48,000	74,50	3 576,00
30	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	1,080	135,00	145,80
31	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	12,000	20,50	246,00
D 5			Komunikácie	4 054,50			
32	K	566902251.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	5,000	42,00	210,00
33	K	566902262.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	5,000	32,00	160,00
34	K	569751111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 150 mm	m2	320,000	11,50	3 680,00
35	K	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	5,000	0,90	4,50
D 8			Rúrové vedenie	22 959,18			
36	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	10,000	26,50	265,00
37	M	552520087900.S	Koleno liatinové prírubové DN 80	ks	5,000	66,00	330,00
38	M	552520045300.S	Tvarovka prírubová liatinová FF kus, DN 80/200, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	5,000	83,00	415,00
39	K	857244121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	4,000	32,80	131,20
40	M	552520035530.S	Tvarovka prírubová z tvárnej liatiny, s prírubovou odbočkou DN 80/80, PN 40	ks	4,000	150,00	600,00
41	K	871251122.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 90x8,2 mm	m	320,000	0,90	288,00
42	M	286130031200.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 90x5,4x12 m	m	320,000	11,00	3 520,00
43	K	877251066.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 90 mm	ks	5,000	11,50	57,50
44	M	286530227600.S	Elektrospojka PE 100, na vodu, SDR 11, D 90 mm	ks	5,000	17,50	87,50
45	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	6,000	35,00	210,00
46	M	422210001000.S	Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16	ks	6,000	179,50	1 077,00
47	M	422210001825.R	Zemná súprava posúvačová Y 1020 DN 80 mm	ks	6,000	65,00	390,00
48	K	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	5,000	16,00	80,00
49	M	449160000800.S	Podzemný hydrant DN 80 s dvojitém uzatváraním, krytie potrubia 1,25 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu	ks	5,000	935,00	4 675,00
50	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	320,000	1,10	352,00
51	K	892353111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	320,000	12,00	3 840,00
52	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	4,000	275,00	1 100,00
53	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	6,000	36,00	216,00
54	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	6,000	53,50	321,00
55	M	4222530000.R	Teleskopické uličné viečko posúvačové	ks	6,000	135,00	810,00
56	M	4222540000.R	Montážna súprava teleskopická posúvačová	ks	6,000	205,00	1 230,00
57	M	422210022900.S	Podkladová univerzálna doska pre posúvače na vodu	ks	6,000	14,30	85,80
58	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	5,000	73,00	365,00
59	M	552410000700.S	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty	ks	5,000	110,00	550,00
60	M	422210022999.R	Podkladová univerzálna doska pre hydranty	ks	5,000	18,00	90,00
61	K	899623161.S	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 20/25 v otvorenom výkope	m3	1,019	140,00	142,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	899643111.S	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	5,915	21,00	124,22
63	K	899912119.R	Objímka montovaná na potrubie DN 50-100	ks	2,000	27,00	54,00
64	M	273110000899.R	Manžeta tesniaca gumová nedelená, d 90-159 mm, model "S" na utesnenie koncov chráničky	sada	2,000	36,00	72,00
65	K	899912131.S	Montáž klznej dištancnej objímky montovanej na potrubie DN 50 - 100	ks	18,000	13,50	243,00
66	M	2865230011	Objímka klzna RACI A 19, typ F, výška 41 mm, vonkajší priemer rúry 55 - 300 mm,	ks	12,000	6,30	75,60
67	M	2865230018	Objímka klzna RACI B 19, typ G, výška 41 mm, vonkajší priemer rúry 55 - 300 mm,	ks	6,000	6,20	37,20
68	K	899971112.R	Osadzovanie stĺpika oceľového výšky do 2 m so zabetónovaním do vopred vykpaných dier	ks	3,000	15,50	46,50
69	M	553510029800.S	Stĺpik oceľový, bielo modré pruhy	ks	3,000	69,00	207,00
70	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	3,000	13,00	39,00
71	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	320,000	1,60	512,00
72	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	320,000	1,00	320,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 498,37

73	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	10,000	5,20	52,00
74	K	919794475.S	Cementová rýchlotuhnúca hmota s vláknami z uhlíkovej ocele na vyspravku betónových plôch okolo hydrantov a posúvačov, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 300 mm	m2	2,910	500,00	1 455,00
75	K	979084213.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	79,900	30,00	2 397,00
76	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	159,800	1,20	191,76
77	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	79,900	28,90	2 309,11
78	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	1,100	85,00	93,50

D 99 Presun hmôt HSV 20 122,27

79	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	484,874	41,50	20 122,27
----	---	-------------	--	---	---------	-------	-----------

D M Práce a dodávky M 3 098,90

D 23-M Montáže potrubia 3 098,90

80	K	230011088.S	Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13, Dxt 159x4,5 mm	m	6,000	13,90	83,40
81	M	142110001700.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 159 mm, hr. steny 4,5 mm, ozn.11 353.0	m	6,000	46,00	276,00
82	K	230200120.S	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 150	m	6,000	47,00	282,00
83	K	230203151.S	Montáž kolena elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	5,000	13,10	65,50
84	M	286530189099.R	Koleno elektrotvarovkové 11° PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	3,000	65,00	195,00
85	M	286530184900.S	Koleno elektrotvarovkové 30° PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	2,000	50,00	100,00
86	K	230204188.R	Montáž nákrúžku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	10,000	10,20	102,00
87	M	286530151100.S	Lemový nákrúžok PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	10,000	9,50	95,00
88	M	500477100001	Príruba proti posunu, 7601 DN 80/90	ks	10,000	190,00	1 900,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Skupinový vodovod Veľaty - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina, I. a II.etapa
Objekt: SO 01 - Rozvodná vodovodná sieť obce Kažimír, II.etapa
Časť: SO 01.1-7 - Rozvodná vodovodná sieť - Rad 1-7

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Kazimír, Hlavná ulica 252/129, 076 13 Kazimír

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 05.05.2026

IČO: 00331597
IČ DPH:

IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			38 675,02
DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	38 675,02	23,00%	8 895,25
Cena s DPH		v EUR	47 570,27

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Skupinový vodovod Veľatý - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina, I. a II.etapa

Objekt: SO 01 - Rozvodná vodovodná sieť obce Kažimír, II.etapa

Časť: SO 01.1-7 - Rozvodná vodovodná sieť - Rad 1-7

Miesto: Dátum: 05.05.2026

Objednávateľ: Obec Kazimír, Hlavná ulica 252/129, 076 13 Kazimír Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 38 675,02

D HSV Práce a dodávky HSV 37 080,92

D 1 Zemné práce 13 694,81

1	K	113157212.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva ťaženého v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	97,000	2,10	203,70
2	K	113157242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 50 do 100 mm, -0,22000t	m2	13,000	3,50	45,50
3	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	50,000	15,30	765,00
4	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	16,000	6,10	97,60
5	K	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	2,000	3,50	7,00
6	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,000	21,10	42,20
7	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	15,858	24,10	382,18
8	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	6,580	62,10	408,62
9	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	158,583	15,50	2 458,04
10	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	79,292	1,50	118,94
11	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	317,240	5,50	1 744,82
12	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	317,240	3,50	1 110,34
13	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	244,320	1,70	415,34
14	K	162401122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	72,846	3,20	233,11
15	K	166101102.S	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	47,575	5,10	242,63
16	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	158,583	2,50	396,46
17	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	72,846	0,75	54,63
18	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	85,737	4,20	360,10
19	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63	t	18,231	18,00	328,16
20	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	44,000	38,90	1 711,60
21	M	583410000800.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	t	83,160	23,40	1 945,94
22	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	2,400	48,90	117,36
23	M	583410002900.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	t	4,536	29,00	131,54
24	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	110,000	0,50	55,00
25	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	330,000	0,50	165,00
26	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	110,000	1,40	154,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 4			Vodorovné konštrukcie	1 405,62			
27	K	451541111.S	Lôžko pod drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	0,300	65,50	19,65
28	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	16,500	74,50	1 229,25
29	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,432	135,00	58,32
30	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	4,800	20,50	98,40
D 5			Komunikácie	2 089,20			
31	K	566902251.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	13,000	42,00	546,00
32	K	566902262.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	13,000	32,00	416,00
33	K	569751111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom hr. 150 mm	m2	97,000	11,50	1 115,50
34	K	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	13,000	0,90	11,70
D 8			Rúrové vedenie	9 444,91			
35	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	4,000	26,50	106,00
36	M	552520087900.S	<i>Koleno liatinové prírubové DN 80</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>66,00</i>	<i>132,00</i>
37	M	552520045300.S	<i>Tvarovka prírubová liatinová FF kus, DN 80/200, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>83,00</i>	<i>166,00</i>
38	K	857244121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	3,000	32,80	98,40
39	M	552520035530.S	<i>Tvarovka prírubová z tvárnej liatiny, s prírubovou odbočkou DN 80/80, PN 40</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>	<i>150,00</i>	<i>450,00</i>
40	K	871251122.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 90x8,2 mm	m	110,000	0,90	99,00
41	M	286130031200.S	<i>Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 90x5,4x12 m</i>	<i>m</i>	<i>110,000</i>	<i>11,00</i>	<i>1 210,00</i>
42	K	877251066.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 90 mm	ks	5,000	11,50	57,50
43	M	286530227600.S	<i>Elektrospojka PE 100, na vodu, SDR 11, D 90 mm</i>	<i>ks</i>	<i>5,000</i>	<i>17,50</i>	<i>87,50</i>
44	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	3,000	35,00	105,00
45	M	422210001000.S	<i>Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>	<i>179,50</i>	<i>538,50</i>
48	M	422210001825.R	<i>Zemná súprava posúvačová Y 1020 DN 80 mm</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>	<i>65,00</i>	<i>195,00</i>
46	K	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	2,000	16,00	32,00
47	M	449160000800.S	<i>Podzemný hydrant DN 80 s dvojitým uzatváraním, krytie potrubia 1,25 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>935,00</i>	<i>1 870,00</i>
49	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	110,000	1,10	121,00
50	K	892353111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	110,000	12,00	1 320,00
51	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	275,00	550,00
52	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	3,000	36,00	108,00
53	M	552410000100.S	<i>Poklop posúvačový Y 4504</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>	<i>53,50</i>	<i>160,50</i>
54	M	4222530000.R	<i>Teleskopické uličné viečko posúvačové</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>	<i>135,00</i>	<i>405,00</i>
55	M	4222540000.R	<i>Montážna súprava teleskopická posúvačová</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>	<i>205,00</i>	<i>615,00</i>
56	M	422210022900.S	<i>Podkladová univerzálna doska pre posúvače na vodu</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>	<i>14,30</i>	<i>42,90</i>
57	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	2,000	73,00	146,00
58	M	552410000700.S	<i>Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>110,00</i>	<i>220,00</i>
59	M	422210022999.R	<i>Podkladová univerzálna doska pre hydranty</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>18,00</i>	<i>36,00</i>
60	K	899623161.S	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 20/25 v otvorenom výkope	m3	0,357	140,00	49,98
61	K	899643111.S	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	2,030	21,00	42,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	899971112.R	Osadzovanie stĺpika oceľového výšky do 2 m so zabetónovaním do vopred vykopaných dier	ks	2,000	15,50	31,00
63	M	553510029800.S	Stĺpik oceľový, bielo modré pruhy	ks	2,000	69,00	138,00
64	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	2,000	13,00	26,00
65	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	110,000	1,60	176,00
66	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	110,000	1,00	110,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 670,69			
67	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	26,000	5,20	135,20
68	K	919794475.S	Cementová rýchlotuhnúca hmota s vláknami z uhlíkovej ocele na vysprávkú betónových plôch okolo hydrantov a posúvačov, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 300 mm	m2	1,380	500,00	690,00
69	K	979084213.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	26,140	30,00	784,20
70	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	52,280	1,20	62,74
71	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	26,140	28,90	755,45
72	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	2,860	85,00	243,10
D 99			Presun hmôt HSV	7 775,69			
73	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	187,366	41,50	7 775,69
D M			Práce a dodávky M	1 594,10			
D 23-M			Montáže potrubia	1 594,10			
74	K	230203151.S	Montáž kolena 30° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	2,000	13,10	26,20
75	M	286530184900.S	Koleno 30° elektrotvarovkové 30° PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	2,000	50,00	100,00
76	K	230204188.R	Montáž nákrúžku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	7,000	10,20	71,40
77	M	286530151100.S	Lemový nákrúžok PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	7,000	9,50	66,50
78	M	500477100001	Príruba proti posunu, 7601 DN 80/90	ks	7,000	190,00	1 330,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Skupinový vodovod Veľaty - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina, I. a II.etapa

Objekt:

SO 01 - Rozvodná vodovodná sieť obce Kažimír, II.etapa

Časť:

SO 01.1-7-1 - Rozvodná vodovodná sieť - Rad 1-7-1

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Kazimír, Hlavná ulica 252/129, 076 13 Kazimír

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

05.05.2026

IČO:

00331597

IČ DPH:

IČO:

36591891

IČ DPH:

SK2022001465

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

19 701,15

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	19 701,15	23,00%	4 531,26

Cena s DPH

v EUR

24 232,41

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Skupinový vodovod Veľatý - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina, I. a II.etapa

Objekt: SO 01 - Rozvodná vodovodná sieť obce Kažimír, II.etapa

Časť: SO 01.1-7-1 - Rozvodná vodovodná sieť - Rad 1-7-1

Miesto: Dátum: 05.05.2026

Objednávateľ: Obec Kazimír, Hlavná ulica 252/129, 076 13 Kazimír Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 19 701,15

D HSV Práce a dodávky HSV 19 203,75

D 1 Zemné práce 8 169,60

1	K	113157212.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva ťaženého v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	27,000	2,10	56,70
2	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	50,000	15,30	765,00
3	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	8,000	6,10	48,80
4	K	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	1,000	3,50	3,50
5	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	9,447	24,10	227,67
6	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	3,350	62,10	208,04
7	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	94,470	15,50	1 464,29
8	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	47,235	1,50	70,85
9	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	188,940	5,50	1 039,17
10	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	188,940	3,50	661,29
11	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	160,790	1,70	273,34
12	K	162401122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	28,150	3,20	90,08
13	K	166101102.S	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	28,341	5,10	144,54
14	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	94,661	2,50	236,65
15	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	28,150	0,75	21,11
16	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	66,320	4,20	278,54
17	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	26,800	38,90	1 042,52
18	M	583410000800.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	t	50,652	23,40	1 185,26
19	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	1,200	48,90	58,68
20	M	583410002900.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	t	2,268	29,00	65,77
21	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	67,000	0,50	33,50
22	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	201,000	0,50	100,50
23	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	67,000	1,40	93,80

D 4 Vodorovné konštrukcie 836,92

24	K	451541111.S	Lôžko pod drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	0,150	65,50	9,83
----	---	-------------	---	----	-------	-------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	10,050	74,50	748,73
26	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,216	135,00	29,16
27	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2,400	20,50	49,20
D 5 Komunikácie							310,50
28	K	569751111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom dreveným hr. 150 mm	m2	27,000	11,50	310,50
D 8 Rúrové vedenie							5 401,68
29	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	2,000	26,50	53,00
30	M	552520087900.S	Koleno liatinové prírubové DN 80	ks	1,000	66,00	66,00
31	M	552520045300.S	Tvarovka prírubová liatinová FF kus, DN 80/200, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	1,000	83,00	83,00
32	K	871251122.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 90x8,2 mm	m	67,000	0,90	60,30
33	M	286130031200.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 90x5,4x12 m	m	67,000	11,00	737,00
34	K	877251066.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 90 mm	ks	2,000	11,50	23,00
35	M	286530227600.S	Elektrospojka PE 100, na vodu, SDR 11, D 90 mm	ks	2,000	17,50	35,00
36	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	2,000	35,00	70,00
37	M	422210001000.S	Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16	ks	2,000	179,50	359,00
38	M	422210001825.R	Zemná súprava posúvačová Y 1020 DN 80 mm	ks	2,000	65,00	130,00
39	K	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	1,000	16,00	16,00
40	M	449160000800.S	Podzemný hydrant DN 80 s dvojitým uzatváraním, krytie potrubia 1,25 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu	ks	1,000	935,00	935,00
41	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	67,000	1,10	73,70
42	K	892353111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	67,000	12,00	804,00
43	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	275,00	550,00
44	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,000	36,00	72,00
45	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	2,000	53,50	107,00
46	M	4222530000.R	Teleskopické uličné viečko posúvačové	ks	2,000	135,00	270,00
47	M	4222540000.R	Montážna súprava teleskopická posúvačová	ks	2,000	205,00	410,00
48	M	422210022900.S	Podkladová univerzálna doska pre posúvače na vodu	ks	2,000	14,30	28,60
49	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	73,00	73,00
50	M	552410000700.S	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty	ks	1,000	110,00	110,00
51	M	422210022999.R	Podkladová univerzálna doska pre hydranty	ks	1,000	18,00	18,00
52	K	899623161.S	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 20/25 v otvorenom výkope	m3	0,179	140,00	25,06
53	K	899643111.S	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	1,015	21,00	21,32
54	K	899971112.R	Osadzovanie stĺpika oceľového výšky do 2 m so zabetónovaním do vopred vykopaných dier	ks	1,000	15,50	15,50
55	M	553510029800.S	Stĺpik oceľový, bielo modré pruhy	ks	1,000	69,00	69,00
56	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	1,000	13,00	13,00
57	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	67,000	1,60	107,20
58	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	67,000	1,00	67,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							832,22
59	K	919794475.S	Cementová rýchlotuhnúca hmota s vláknami z uhlíkovej ocele na vysprávku betónových plôch okolo hydrantov a posúvačov, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 300 mm	m2	0,870	500,00	435,00
60	K	979084213.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	6,480	30,00	194,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	12,960	1,20	15,55
62	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	6,480	28,90	187,27
D		99	Presun hmôt HSV				3 652,83
63	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	88,020	41,50	3 652,83
D		M	Práce a dodávky M				497,40
D		23-M	Montáže potrubia				497,40
64	K	230203159.R	Montáž kolena 11° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	1,000	13,00	13,00
65	M	286530189099.R	Koleno elektrotvarovkové 11° PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	1,000	65,00	65,00
66	K	230204188.R	Montáž nákrúžku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	2,000	10,20	20,40
67	M	286530151100.S	Lemový nákrúžok PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	2,000	9,50	19,00
68	M	500477100001	Príruba proti posunu, 7601 DN 80/90	ks	2,000	190,00	380,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Skupinový vodovod Veľaty - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina, I. a II.etapa
Objekt: SO 01 - Rozvodná vodovodná sieť obce Kažimír, II.etapa
Časť: SO 01.1-7-2 - Rozvodná vodovodná sieť - Rad 1-7-2

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Kazimír, Hlavná ulica 252/129, 076 13 Kazimír

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 05.05.2026

IČO: 00331597
IČ DPH:

IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			15 479,86
DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	15 479,86	23,00%	3 560,37
Cena s DPH		v EUR	19 040,23

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Skupinový vodovod Veľatý - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina, I. a II.etapa

Objekt: SO 01 - Rozvodná vodovodná sieť obce Kažimír, II.etapa

Časť: SO 01.1-7-2 - Rozvodná vodovodná sieť - Rad 1-7-2

Miesto: Dátum: 05.05.2026

Objednávateľ: Obec Kazimír, Hlavná ulica 252/129, 076 13 Kazimír Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 15 479,86

D HSV Práce a dodávky HSV 14 904,46

D 1 Zemné práce 5 511,67

1	K	113157212.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva ťaženého v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	40,000	2,10	84,00
2	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	50,000	15,30	765,00
3	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	8,000	6,10	48,80
4	K	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	1,000	3,50	3,50
5	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	6,090	24,10	146,77
6	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	2,000	62,10	124,20
7	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	60,900	15,50	943,95
8	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	30,450	1,50	45,68
9	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	121,840	5,50	670,12
10	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	121,840	3,50	426,44
11	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	98,450	1,70	167,37
12	K	162401122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	23,350	3,20	74,72
13	K	166101102.S	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	18,270	5,10	93,18
14	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	60,900	2,50	152,25
15	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	23,350	0,75	17,51
16	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	37,550	4,20	157,71
17	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	16,000	38,90	622,40
18	M	583410000800.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	t	30,240	23,40	707,62
19	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	1,200	48,90	58,68
20	M	583410002900.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	t	2,268	29,00	65,77
21	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	40,000	0,50	20,00
22	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	120,000	0,50	60,00
23	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	40,000	1,40	56,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 613,55

24	K	451541111.S	Lôžko pod drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	0,150	65,50	9,83
----	---	-------------	---	----	-------	-------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	6,000	74,50	447,00
26	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,432	135,00	58,32
27	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	4,800	20,50	98,40
D 5 Komunikácie							460,00
28	K	569751111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom dreveným hr. 150 mm	m2	40,000	11,50	460,00
D 8 Rúrové vedenie							4 691,76
29	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	2,000	26,50	53,00
30	M	552520087900.S	Koleno liatinové prírubové DN 80	ks	1,000	66,00	66,00
31	M	552520045300.S	Tvarovka prírubová liatinová FF kus, DN 80/200, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	1,000	83,00	83,00
32	K	871251122.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 90x8,2 mm	m	40,000	0,90	36,00
33	M	286130031200.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 90x5,4x12 m	m	40,000	11,00	440,00
34	K	877251066.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 90 mm	ks	2,000	11,50	23,00
35	M	286530227600.S	Elektrospojka PE 100, na vodu, SDR 11, D 90 mm	ks	2,000	17,50	35,00
36	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	2,000	35,00	70,00
37	M	422210001000.S	Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16	ks	2,000	179,50	359,00
38	M	422210001825.R	Zemná súprava posúvačová Y 1020 DN 80 mm	ks	2,000	65,00	130,00
39	K	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	1,000	16,00	16,00
40	M	449160000800.S	Podzemný hydrant DN 80 s dvojitým uzatváraním, krytie potrubia 1,25 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu	ks	1,000	935,00	935,00
41	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	40,000	1,10	44,00
42	K	892353111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	40,000	12,00	480,00
43	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	275,00	550,00
44	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,000	36,00	72,00
45	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	2,000	53,50	107,00
46	M	4222530000.R	Teleskopické uličné viečko posúvačové	ks	2,000	135,00	270,00
47	M	4222540000.R	Montážna súprava teleskopická posúvačová	ks	2,000	205,00	410,00
48	M	422210022900.S	Podkladová univerzálna doska pre posúvače na vodu	ks	2,000	14,30	28,60
49	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	73,00	73,00
50	M	552410000700.S	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty	ks	1,000	110,00	110,00
51	M	422210022999.R	Podkladová univerzálna doska pre hydranty	ks	1,000	18,00	18,00
52	K	899623161.S	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 20/25 v otvorenom výkope	m3	0,305	140,00	42,70
53	K	899643111.S	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	1,855	21,00	38,96
54	K	899971112.R	Osadzovanie stĺpika oceľového výšky do 2 m so zabetónovaním do vopred vykopaných dier	ks	1,000	15,50	15,50
55	M	553510029800.S	Stĺpik oceľový, bielo modré pruhy	ks	1,000	69,00	69,00
56	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	1,000	13,00	13,00
57	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	40,000	1,60	64,00
58	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	40,000	1,00	40,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 023,48
59	K	919794475.S	Cementová rýchlotuhnúca hmota s vláknami z uhlíkovej ocele na vysprávku betónových plôch okolo hydrantov a posúvačov, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 300 mm	m2	0,870	500,00	435,00
60	K	979084213.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	9,600	30,00	288,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	19,200	1,20	23,04
62	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	9,600	28,90	277,44
D		99	Presun hmôt HSV				2 604,00
63	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	62,747	41,50	2 604,00
D		M	Práce a dodávky M				575,40
D		23-M	Montáže potrubia				575,40
64	K	230203159.R	Montáž kolena 11° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	2,000	13,00	26,00
65	M	286530189099.R	Koleno elektrotvarovkové 11° PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	2,000	65,00	130,00
66	K	230204188.R	Montáž nákrúžku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	2,000	10,20	20,40
67	M	286530151100.S	Lemový nákrúžok PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	2,000	9,50	19,00
68	M	500477100001	Príruba proti posunu, 7601 DN 80/90	ks	2,000	190,00	380,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Skupinový vodovod Veľaty - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina, I. a II.etapa
Objekt: SO 02 - Vodovodné prípojky obce Kažimír, II.etapa
Časť: SO 01.1-1 - Vodovodné prípojky - Rad 1-1

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Kazimír, Hlavná ulica 252/129, 076 13 Kazimír

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 05.05.2026

IČO: 00331597
IČ DPH:

IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			4 489,74
DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	4 489,74	23,00%	1 032,64
Cena s DPH		v EUR	5 522,38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Skupinový vodovod Veľatý - Michalany - Lastovce - Kazimír - Brezina, I. a II.etapa

Objekt:

SO 02 - Vodovodné prípojky obce Kažimír, II.etapa

Čast':

SO 01.1-1 - Vodovodné prípojky - Rad 1-1

Miesto:

Dátum: 05.05.2026

Objednávateľ:

Obec Kazimír, Hlavná ulica 252/129, 076 13 Kazimír

Zhotovitel':

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 489,74

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 438,14

D 1

Zemné práce

1 086,02

1	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kameninových dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek strojne, - n 13800t	m2	4,500	1,45	6,53
2	K	113157223.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva hrubého drveného v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 200 do 300 mm, -0,40000t	m2	2,400	4,80	11,52
3	K	113157242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 50 do 100 mm, -0,22000t	m2	2,400	3,50	8,40
4	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1,800	21,10	37,98
5	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	0,672	24,10	16,20
6	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	0,888	62,10	55,14
7	K	130901121.S	Búranie konštrukcií z простého betónu neprekladaného kameňom vo výkopávkach, -2,200 t	m3	0,250	305,00	76,25
8	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,720	46,00	309,12
9	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,360	12,00	40,32
10	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	22,400	5,50	123,20
11	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	22,400	3,50	78,40
12	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	9,360	1,70	15,91
13	K	162401122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	4,080	3,20	13,06
14	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	2,016	5,50	11,09
15	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	6,720	10,00	67,20
16	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,080	0,80	3,26
17	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	2,640	4,20	11,09
18	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63	t	3,629	18,00	65,32
19	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	1,440	38,90	56,02
20	M	583410000800.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	t	2,722	23,40	63,69
21	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	4,800	0,50	2,40
22	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	14,400	0,50	7,20
23	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	4,800	1,40	6,72

D 4

Vodorovné konštrukcie

53,64

24	K	451572111
----	---	-----------

Ložisko pod potrubím, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaže mm

m3

0,720

74,50

53,64

D 5

Komunikácie

179,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	566902251.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	2,400	42,00	100,80
26	K	566902262.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	2,400	32,00	76,80
27	K	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	2,400	0,90	2,16
D 8			Rúrové vedenie	2 370,76			
28	K	871171112.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	8,000	0,42	3,36
29	M	286130030700.S	<i>Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 32x2x100 m</i>	<i>m</i>	<i>8,000</i>	<i>1,30</i>	<i>10,40</i>
30	K	879172199.S	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojek DN od 32 do 80	ks	3,000	11,20	33,60
31	K	891181119.R	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) D/DN 32/25 mm	ks	3,000	27,20	81,60
32	M	551110002200.S	<i>Ventil pre domové prípojky rohový, D 32 - 1", s výstupom ISO pre potrubie z PE, PN 16, na vodu</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>	<i>104,00</i>	<i>312,00</i>
33	M	422210001699.R	<i>Zemná súprava ventilová D 32 mm</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>	<i>25,50</i>	<i>76,50</i>
34	K	891249111.S	Montáž navrtávacieho pásu menovitého tlaku 1 MPa na potrubí z rúr plast. DN 80	ks	3,000	75,00	225,00
35	M	551180005000.S	<i>Navrtávací pás D 90 - 1" až 2" pre vodovodné potrubia z PE a PVC</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>	<i>62,00</i>	<i>186,00</i>
36	M	552520069500.S	<i>Spojka ISO liatinová, D32-DN25 mm, PN 16, s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>	<i>19,00</i>	<i>57,00</i>
37	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 32 do 70	m	8,000	4,90	39,20
38	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	8,000	1,10	8,80
39	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	275,00	550,00
40	K	899401111.S	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	3,000	25,00	75,00
41	M	552410000400.S	<i>Poklop uličný tuhý pre armatúry domovej prípojky</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>	<i>31,50</i>	<i>94,50</i>
42	M	4222531000.R	<i>Teleskopické uličné viečko ventilové</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>	<i>83,00</i>	<i>249,00</i>
43	M	4222541000.R	<i>Montážna súprava teleskopická ventilová</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>	<i>102,00</i>	<i>306,00</i>
44	M	422210022900.R	<i>Podkladová univerzálna doska pre poklopy na vodu</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>	<i>14,00</i>	<i>42,00</i>
45	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	8,000	1,60	12,80
46	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	8,000	1,00	8,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie	282,58			
47	K	935111112.S	Spätná úprava priekop z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	m2	4,500	16,60	74,70
48	K	979084213.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	2,659	30,00	79,77
49	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	5,318	1,20	6,38
50	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	2,659	28,90	76,85
51	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,528	85,00	44,88
D 99			Presun hmôt HSV	465,38			
52	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	11,214	41,50	465,38
D M			Práce a dodávky M	51,60			
D 23-M			Montáže potrubia	51,60			
53	K	230203052.S	Montáž objímky so zarážkou PE 100 SDR 11 D 32 mm	ks	3,000	6,90	20,70
54	M	286530239500.S	<i>Elektrozáslepka PE 100, na vodu, SDR 11, D 32 mm</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>	<i>10,30</i>	<i>30,90</i>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Skupinový vodovod Veľaty - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina, I. a II.etapa
Objekt: SO 02 - Vodovodné prípojky obce Kažimír, II.etapa
Časť: SO 01.1-3 - Vodovodné prípojky - Rad 1-3

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Kazimír, Hlavná ulica 252/129, 076 13 Kazimír

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 05.05.2026

IČO: 00331597
IČ DPH:

IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			16 054,16
DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	16 054,16	23,00%	3 692,46
Cena s DPH		v EUR	19 746,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Skupinový vodovod Veľatý - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina, I. a II.etapa

Objekt: SO 02 - Vodovodné prípojky obce Kažimír, II.etapa

Časť: SO 01.1-3 - Vodovodné prípojky - Rad 1-3

Miesto: Dátum: 05.05.2026

Objednávateľ: Obec Kazimír, Hlavná ulica 252/129, 076 13 Kazimír Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 16 054,16

D HSV Práce a dodávky HSV 15 907,76

D 1 Zemné práce 3 866,18

1	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kameninových dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek strojne, - n 13800t	m2	12,000	1,45	17,40
2	K	113157223.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva hrubého drveného v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 200 do 300 mm, -0,40000t	m2	6,000	4,80	28,80
3	K	113157242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 50 do 100 mm, -0,22000t	m2	6,000	3,50	21,00
4	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	6,000	21,10	126,60
5	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	2,604	24,10	62,76
6	K	130201001.S	Výkop jamy a rhyh v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	2,658	62,10	165,06
7	K	130901121.S	Búranie konštrukcií z простého betónu neprekladaného kameňom vo vykopávkach, -2,200 t	m3	0,450	305,00	137,25
8	K	132201101.S	Výkop rhyh do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	26,040	46,00	1 197,84
9	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 3	m3	13,020	12,00	156,24
10	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	86,800	5,50	477,40
11	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	86,800	3,50	303,80
12	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	38,742	1,70	65,86
13	K	162401122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	13,338	3,20	42,68
14	K	166101101.S	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	7,812	5,50	42,97
15	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	26,040	10,00	260,40
16	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	13,338	0,80	10,67
17	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	12,702	4,20	53,35
18	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63	t	9,390	18,00	169,02
19	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	5,580	38,90	217,06
20	M	583410000800.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	t	10,546	23,40	246,78
21	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	18,600	0,50	9,30
22	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	55,800	0,50	27,90
23	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	18,600	1,40	26,04

D 4 Vodorovné konštrukcie 207,86

24	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,790	74,50	207,86
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

D 5 Komunikácie 449,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	566902251.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	6,000	42,00	252,00
26	K	566902262.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	6,000	32,00	192,00
27	K	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	6,000	0,90	5,40
D 8			Rúrové vedenie				9 221,22
28	K	871171112.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	21,000	0,42	8,82
29	M	286130030700.S	<i>Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 32x2x100 m</i>	<i>m</i>	<i>21,000</i>	<i>1,30</i>	<i>27,30</i>
30	K	871211116.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 50x4,6 mm	m	10,000	0,60	6,00
31	M	286130030900.S	<i>Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 50x3,0x100 m</i>	<i>m</i>	<i>10,000</i>	<i>3,10</i>	<i>31,00</i>
32	K	879172199.S	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80	ks	8,000	11,20	89,60
33	K	891181119.R	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) D/DN 32/25 mm	ks	7,000	27,20	190,40
34	M	551110002200.S	<i>Ventil pre domové prípojky rohový, D 32 - 1", s výstupom ISO pre potrubie z PE, PN 16, na vodu</i>	<i>ks</i>	<i>7,000</i>	<i>104,00</i>	<i>728,00</i>
35	M	422210001699.R	<i>Zemná súprava ventilová D 32 mm</i>	<i>ks</i>	<i>7,000</i>	<i>25,50</i>	<i>178,50</i>
36	K	891211111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) D/DN 50/40 mm	ks	1,000	29,00	29,00
37	M	422210000100.S	<i>Posúvač uzatvárací DN 40, liatinový, PN 6</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>96,00</i>	<i>96,00</i>
38	M	422210001600.S	<i>Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 50 mm</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>
39	K	891249111.S	Montáž navrtávacieho pásu menovitého tlaku 1 MPa na potrubí z rúr plast. DN 80	ks	7,000	75,00	525,00
40	M	551180005000.S	<i>Navrtávací pás D 90 - 1" až 2" pre vodovodné potrubia z PE a PVC</i>	<i>ks</i>	<i>7,000</i>	<i>62,00</i>	<i>434,00</i>
41	M	552520069500.S	<i>Spojka ISO liatinová, D32-DN25 mm, PN 16, s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu</i>	<i>ks</i>	<i>6,000</i>	<i>19,00</i>	<i>114,00</i>
42	M	552520069600.S	<i>Spojka ISO liatinová, D50-DN40 mm, PN 16, s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>28,00</i>	<i>28,00</i>
43	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 32 do 70	m	31,000	4,90	151,90
44	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	31,000	1,10	34,10
45	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	16,000	275,00	4 400,00
46	K	899401111.S	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	8,000	25,00	200,00
47	M	552410000400.S	<i>Poklop uličný tuhý pre armatúry domovej prípojky</i>	<i>ks</i>	<i>8,000</i>	<i>31,50</i>	<i>252,00</i>
48	M	4222531000.R	<i>Teleskopické uličné viečko ventilové</i>	<i>ks</i>	<i>8,000</i>	<i>83,00</i>	<i>664,00</i>
49	M	4222541000.R	<i>Montážna súprava teleskopická ventilová</i>	<i>ks</i>	<i>8,000</i>	<i>102,00</i>	<i>816,00</i>
50	M	422210022900.R	<i>Podkladová univerzálna doska pre poklopy na vodu</i>	<i>ks</i>	<i>8,000</i>	<i>14,00</i>	<i>112,00</i>
51	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	31,000	1,60	49,60
52	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	31,000	1,00	31,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				701,64
53	K	935111112.S	Spätná úprava priekop z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	m2	12,000	16,60	199,20
54	K	979084213.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	6,366	30,00	190,98
55	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	12,732	1,20	15,28
56	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	6,366	28,90	183,98
57	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	1,320	85,00	112,20
D 99			Presun hmôt HSV				1 461,46
58	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	35,216	41,50	1 461,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	M	Práce a dodávky M				146,40
	D	23-M	Montáže potrubia				146,40
59	K	230203052.S	Montáž objímky so zarážkou PE 100 SDR 11 D 32 mm	ks	7,000	6,90	48,30
60	M	286530239500.S	Elektrozáslepka PE 100, na vodu, SDR 11, D 32 mm	ks	7,000	10,30	72,10
61	K	230203054.S	Montáž objímky so zarážkou PE 100 SDR 11 D 50 mm	ks	1,000	8,50	8,50
62	M	286530239700.S	Elektrozáslepka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 50 mm	ks	1,000	17,50	17,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Skupinový vodovod Veľaty - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina, I. a II.etapa
Objekt: SO 02 - Vodovodné prípojky obce Kažimír, II.etapa
Časť: SO 01.1-5 - Vodovodné prípojky - Rad 1-5

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Kazimír, Hlavná ulica 252/129, 076 13 Kazimír

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 05.05.2026

IČO: 00331597
IČ DPH:

IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			22 097,47
DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	22 097,47	23,00%	5 082,42
Cena s DPH		v EUR	27 179,89

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Skupinový vodovod Veľatý - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina, I. a II.etapa

Objekt: SO 02 - Vodovodné prípojky obce Kažimír, II.etapa

Časť: SO 01.1-5 - Vodovodné prípojky - Rad 1-5

Miesto: Dátum: 05.05.2026

Objednávateľ: Obec Kazimír, Hlavná ulica 252/129, 076 13 Kazimír Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 22 097,47

D HSV Práce a dodávky HSV 21 916,67

D 1 Zemné práce 5 455,96

1	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kameninových dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek strojne, - n 13800t	m2	15,000	1,45	21,75
2	K	113157223.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva hrubého drveného v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 200 do 300 mm, -0,40000t	m2	19,200	4,80	92,16
3	K	113157242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 50 do 100 mm, -0,22000t	m2	19,200	3,50	67,20
4	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	6,000	21,10	126,60
5	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	3,444	24,10	83,00
6	K	130201001.S	Výkop jamy a rhyh v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	3,390	62,10	210,52
7	K	130901121.S	Búranie konštrukcií z простého betónu neprekladaného kameňom vo vykopávkach, -2,200 t	m3	0,650	305,00	198,25
8	K	132201101.S	Výkop rhyh do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	34,440	46,00	1 584,24
9	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	17,220	12,00	206,64
10	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	114,800	5,50	631,40
11	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	114,800	3,50	401,80
12	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	42,450	1,70	72,17
13	K	162401122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	26,430	3,20	84,58
14	K	166101101.S	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	10,332	5,50	56,83
15	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	34,440	10,00	344,40
16	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	26,430	0,80	21,14
17	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	8,010	4,20	33,64
18	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63	t	29,030	18,00	522,54
19	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	7,380	38,90	287,08
20	M	583410000800.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	t	13,948	23,40	326,38
21	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	24,600	0,50	12,30
22	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	73,800	0,50	36,90
23	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	24,600	1,40	34,44

D 4 Vodorovné konštrukcie 274,91

24	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,690	74,50	274,91
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

D 5 Komunikácie 374,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	566902251.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	5,000	42,00	210,00
26	K	566902262.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	5,000	32,00	160,00
27	K	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	5,000	0,90	4,50
D 8 Rúrové vedenie							11 723,38
28	K	871171112.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	39,000	0,42	16,38
29	M	286130030700.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 32x2x100 m	m	39,000	1,30	50,70
30	K	871211116.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 50x4,6 mm	m	2,000	0,60	1,20
31	M	286130030900.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 50x3,0x100 m	m	2,000	3,10	6,20
32	K	879172199.S	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80	ks	10,000	11,20	112,00
33	K	891181119.R	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) D/DN 32/25 mm	ks	9,000	27,20	244,80
34	M	551110002200.S	Ventil pre domové prípojky rohový, D 32 - 1", s výstupom ISO pre potrubie z PE, PN 16, na vodu	ks	9,000	104,00	936,00
35	M	422210001699.R	Zemná súprava ventilová D 32 mm	ks	9,000	25,50	229,50
36	K	891211111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) D/DN 50/40 mm	ks	1,000	29,00	29,00
37	M	422210000100.S	Posúvač uzatvárací DN 40, liatinový, PN 6	ks	1,000	96,00	96,00
38	M	422210001600.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 50 mm	ks	1,000	25,00	25,00
39	K	891249111.S	Montáž navrtávacieho pásu menovitého tlaku 1 MPa na potrubí z rúr plast. DN 80	ks	10,000	75,00	750,00
40	M	551180005000.S	Navrtávací pás D 90 - 1" až 2" pre vodovodné potrubia z PE a PVC	ks	10,000	62,00	620,00
41	M	552520069500.S	Spojka ISO liatinová, D32-DN25 mm, PN 16, s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	9,000	19,00	171,00
42	M	552520069600.S	Spojka ISO liatinová, D50-DN40 mm, PN 16, s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	1,000	28,00	28,00
43	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 32 do 70	m	41,000	4,90	200,90
44	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	41,000	1,10	45,10
45	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	20,000	275,00	5 500,00
46	K	899401111.S	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	10,000	25,00	250,00
47	M	552410000400.S	Poklop uličný tuhý pre armatúry domovej prípojky	ks	10,000	31,50	315,00
48	M	4222531000.R	Teleskopické uličné viečko ventilové	ks	10,000	83,00	830,00
49	M	4222541000.R	Montážna súprava teleskopická ventilová	ks	10,000	102,00	1 020,00
50	M	422210022900.R	Podkladová univerzálna doska pre poklopy na vodu	ks	10,000	14,00	140,00
51	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	41,000	1,60	65,60
52	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	41,000	1,00	41,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 552,31
53	K	935111112.S	Spätná úprava priekop z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	m2	15,000	16,60	249,00
54	K	979084213.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	15,404	30,00	462,12
55	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	30,808	1,20	36,97
56	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	15,404	28,90	445,18
57	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	4,224	85,00	359,04
D 99 Presun hmôt HSV							2 535,61
58	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	61,099	41,50	2 535,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	M	Práce a dodávky M				180,80
	D	23-M	Montáže potrubia				180,80
59	K	230203052.S	Montáž objímky so zarážkou PE 100 SDR 11 D 32 mm	ks	9,000	6,90	62,10
60	M	286530239500.S	Elektrozáslepka PE 100, na vodu, SDR 11, D 32 mm	ks	9,000	10,30	92,70
61	K	230203054.S	Montáž objímky so zarážkou PE 100 SDR 11 D 50 mm	ks	1,000	8,50	8,50
62	M	286530239700.S	Elektrozáslepka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 50 mm	ks	1,000	17,50	17,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Skupinový vodovod Veľaty - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina, I. a II.etapa
Objekt: SO 02 - Vodovodné prípojky obce Kažimír, II.etapa
Časť: SO 01.1-7 - Vodovodné prípojky - Rad 1-7

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Kazimír, Hlavná ulica 252/129, 076 13 Kazimír

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 05.05.2026

IČO: 00331597
IČ DPH:

IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			3 809,57
DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	3 809,57	23,00%	876,20
Cena s DPH		v EUR	4 685,77

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Skupinový vodovod Veľatý - Michalany - Lastovce - Kazimír - Brezina, I. a II.etapa

Objekt:

SO 02 - Vodovodné prípojky obce Kažimír, II.etapa

Čast':

SO 01.1-7 - Vodovodné prípojky - Rad 1-7

Miesto:

Dátum: 05.05.2026

Objednávateľ:

Obec Kazimír, Hlavná ulica 252/129, 076 13 Kazimír

Zhotovitel':

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 809,57

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 757,97

D 1

Zemné práce

1 004,43

1	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kameninových dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek strojne, - n 13800t	m2	4,500	1,45	6,53
2	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1,800	21,10	37,98
3	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	0,672	24,10	16,20
4	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	0,888	62,10	55,14
5	K	130901121.S	Búranie konštrukcií z простého betónu neprekladaného kameňom vo vykopávkach, -2,200 t	m3	0,250	305,00	76,25
6	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,720	46,00	309,12
7	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,360	12,00	40,32
8	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	22,400	5,50	123,20
9	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	22,400	3,50	78,40
10	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	11,280	1,70	19,18
11	K	162401122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	2,160	3,20	6,91
12	K	166101101.S	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	2,016	5,50	11,09
13	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	6,720	10,00	67,20
14	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,160	0,80	1,73
15	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	4,560	4,20	19,15
16	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	1,440	38,90	56,02
17	M	58341000800.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	t	2,722	23,40	63,69
18	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	4,800	0,50	2,40
19	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	14,400	0,50	7,20
20	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	4,800	1,40	6,72

D 4

Vodorovné konštrukcie

53,64

21	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,720	74,50	53,64
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

D 8

Rúrové vedenie

2 370,76

22	K	871171112.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	8,000	0,42	3,36
23	M	286130030700.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 32x2x100 m	m	8,000	1,30	10,40
24	K	879172199.S	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojk DN od 32 do 80	ks	3,000	11,20	33,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	891181119.R	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) D/DN 32/25 mm	ks	3,000	27,20	81,60
26	M	551110002200.S	Ventil pre domové prípojky rohový, D 32 - 1", s výstupom ISO pre potrubie z PE, PN 16, na vodu	ks	3,000	104,00	312,00
27	M	422210001699.R	Zemná súprava ventilová D 32 mm	ks	3,000	25,50	76,50
28	K	891249111.S	Montáž navrtávacieho pásu menovitého tlaku 1 MPa na potrubí z rúr plast. DN 80	ks	3,000	75,00	225,00
29	M	551180005000.S	Navrtávací pás D 90 - 1" až 2" pre vodovodné potrubia z PE a PVC	ks	3,000	62,00	186,00
30	M	552520069500.S	Spojka ISO liatinová, D32-DN25 mm, PN 16, s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	3,000	19,00	57,00
31	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 32 do 70	m	8,000	4,90	39,20
32	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	8,000	1,10	8,80
33	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	275,00	550,00
34	K	899401111.S	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	3,000	25,00	75,00
35	M	552410000400.S	Poklop uličný tuhý pre armatúry domovej prípojky	ks	3,000	31,50	94,50
36	M	4222531000.R	Teleskopické uličné viečko ventilové	ks	3,000	83,00	249,00
37	M	4222541000.R	Montážná súprava teleskopická ventilová	ks	3,000	102,00	306,00
38	M	422210022900.R	Podkladová univerzálna doska pre poklopy na vodu	ks	3,000	14,00	42,00
39	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	8,000	1,60	12,80
40	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	8,000	1,00	8,00
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				74,70
41	K	935111112.S	Spätná úprava priekop z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	m2	4,500	16,60	74,70
D		99	Presun hmôt HSV				254,44
42	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	6,131	41,50	254,44
D		M	Práce a dodávky M				51,60
D		23-M	Montáže potrubia				51,60
43	K	230203052.S	Montáž objímky so zarážkou PE 100 SDR 11 D 32 mm	ks	3,000	6,90	20,70
44	M	286530239500.S	Elektrozáslepka PE 100, na vodu, SDR 11, D 32 mm	ks	3,000	10,30	30,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Skupinový vodovod Veľaty - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina, I. a II.etapa
Objekt: SO 02 - Vodovodné prípojky obce Kažimír, II.etapa
Časť: SO 01.1-7-1 - Vodovodné prípojky - Rad 1-7-1

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Kazimír, Hlavná ulica 252/129, 076 13 Kazimír

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 05.05.2026

IČO: 00331597
IČ DPH:

IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			1 706,66
DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	1 706,66	23,00%	392,53
Cena s DPH		v EUR	2 099,19

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Skupinový vodovod Veľatý - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina, I. a II.etapa

Objekt: SO 02 - Vodovodné prípojky obce Kažimír, II.etapa

Časť: SO 01.1-7-1 - Vodovodné prípojky - Rad 1-7-1

Miesto: Dátum: 05.05.2026

Objednávateľ: Obec Kazimír, Hlavná ulica 252/129, 076 13 Kazimír Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 1 706,66

D HSV Práce a dodávky HSV 1 689,46

D 1 Zemné práce 390,29

1	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kameninových dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek strojne, - n 13800t	m2	1,500	1,45	2,18
2	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	0,600	21,10	12,66
3	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	0,252	24,10	6,07
4	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	0,306	62,10	19,00
5	K	130901121.S	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo vykopávkach, -2,200 t	m3	0,150	305,00	45,75
6	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,520	46,00	115,92
7	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,260	12,00	15,12
8	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	8,400	5,50	46,20
9	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	8,400	3,50	29,40
10	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	4,230	1,70	7,19
11	K	162401122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	0,810	3,20	2,59
12	K	166101101.S	Prehodenie neulažnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	0,756	5,50	4,16
13	K	167101101.S	Nakladanie neulažnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	2,520	10,00	25,20
14	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,810	0,80	0,65
15	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	1,710	4,20	7,18
16	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	0,540	38,90	21,01
17	M	58341000800.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	t	1,021	23,40	23,89
18	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1,800	0,50	0,90
19	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	5,400	0,50	2,70
20	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1,800	1,40	2,52

D 4 Vodorovné konštrukcie 20,12

21	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,270	74,50	20,12
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

D 8 Rúrové vedenie 1 160,36

22	K	871171112.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	3,000	0,42	1,26
23	M	286130030700.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 32x2x100 m	m	3,000	1,30	3,90
24	K	879172199.S	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojek DN od 32 do 80	ks	1,000	11,20	11,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	891181119.R	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) D/DN 32/25 mm	ks	1,000	27,20	27,20
26	M	551110002200.S	Ventil pre domové prípojky rohový, D 32 - 1", s výstupom ISO pre potrubie z PE, PN 16, na vodu	ks	1,000	104,00	104,00
27	M	422210001699.R	Zemná súprava ventilová D 32 mm	ks	1,000	25,50	25,50
28	K	891249111.S	Montáž navrtávacieho pásu menovitého tlaku 1 MPa na potrubí z rúr plast. DN 80	ks	1,000	75,00	75,00
29	M	551180005000.S	Navrtávací pás D 90 - 1" až 2" pre vodovodné potrubia z PE a PVC	ks	1,000	62,00	62,00
30	M	552520069500.S	Spojka ISO liatinová, D32-DN25 mm, PN 16, s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	1,000	19,00	19,00
31	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 32 do 70	m	3,000	4,90	14,70
32	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	3,000	1,10	3,30
33	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	275,00	550,00
34	K	899401111.S	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000	25,00	25,00
35	M	552410000400.S	Poklop uličný tuhý pre armatúry domovej prípojky	ks	1,000	31,50	31,50
36	M	4222531000.R	Teleskopické uličné viečko ventilové	ks	1,000	83,00	83,00
37	M	4222541000.R	Montážná súprava teleskopická ventilová	ks	1,000	102,00	102,00
38	M	422210022900.R	Podkladová univerzálna doska pre poklopy na vodu	ks	1,000	14,00	14,00
39	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	3,000	1,60	4,80
40	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	3,000	1,00	3,00
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				24,90
41	K	935111112.S	Spätná úprava priekop z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	m2	1,500	16,60	24,90
D		99	Presun hmôt HSV				93,79
42	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	2,260	41,50	93,79
D		M	Práce a dodávky M				17,20
D		23-M	Montáže potrubia				17,20
43	K	230203052.S	Montáž objímky so zarážkou PE 100 SDR 11 D 32 mm	ks	1,000	6,90	6,90
44	M	286530239500.S	Elektrozáslepka PE 100, na vodu, SDR 11, D 32 mm	ks	1,000	10,30	10,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Skupinový vodovod Veľaty - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina, I. a II.etapa
Objekt: SO 02 - Vodovodné prípojky obce Kažimír, II.etapa
Časť: SO 01.1-7-2 - Vodovodné prípojky - Rad 1-7-2

JKSO:	ČS:	
Miesto:	Dátum:	05.05.2026
Objednávateľ:	IČO:	00331597
Obec Kazimír, Hlavná ulica 252/129, 076 13 Kazimír	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:	IČO:	36591891
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník	IČ DPH:	SK2022001465
Projektant:	IČO:	
	IČ DPH:	
Spracovateľ:	IČO:	
	IČ DPH:	
Poznámka:		

Cena bez DPH			3 376,10
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	3 376,10	23,00%	776,50
Cena s DPH		v EUR	4 152,60

Projektant	Spracovateľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ	Zhotoviteľ		

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

ROZPOČET

Stavba: Skupinový vodovod Veľatý - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina, I. a II.etapa

Objekt: SO 02 - Vodovodné prípojky obce Kažimír, II.etapa

Časť: SO 01.1-7-2 - Vodovodné prípojky - Rad 1-7-2

Miesto: Dátum: 05.05.2026

Objednávateľ: Obec Kazimír, Hlavná ulica 252/129, 076 13 Kazimír Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 3 376,10

D HSV Práce a dodávky HSV 3 324,50

D 1 Zemné práce 694,87

1	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kameninových dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek strojne, - n 13800t	m2	4,500	1,45	6,53
2	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1,800	21,10	37,98
3	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	0,672	24,10	16,20
4	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	0,798	62,10	49,56
5	K	130901121.S	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo vykopávkach, -2,200 t	m3	0,250	305,00	76,25
6	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	4,200	46,00	193,20
7	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,100	12,00	25,20
8	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	14,000	5,50	77,00
9	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	14,000	3,50	49,00
10	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	7,050	1,70	11,99
11	K	162401122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	1,350	3,20	4,32
12	K	166101101.S	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	1,260	5,50	6,93
13	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	4,200	10,00	42,00
14	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,160	0,80	1,73
15	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	2,850	4,20	11,97
16	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	0,900	38,90	35,01
17	M	58341000800.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	t	1,701	23,40	39,80
18	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	3,000	0,50	1,50
19	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	9,000	0,50	4,50
20	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3,000	1,40	4,20

D 4 Vodorovné konštrukcie 33,53

21	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,450	74,50	33,53
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

D 8 Rúrové vedenie 2 339,80

22	K	871171112.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	5,000	0,42	2,10
23	M	286130030700.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 32x2x100 m	m	5,000	1,30	6,50
24	K	879172199.S	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojek DN od 32 do 80	ks	3,000	11,20	33,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	891181119.R	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) D/DN 32/25 mm	ks	3,000	27,20	81,60
26	M	551110002200.S	Ventil pre domové prípojky rohový, D 32 - 1", s výstupom ISO pre potrubie z PE, PN 16, na vodu	ks	3,000	104,00	312,00
27	M	422210001699.R	Zemná súprava ventilová D 32 mm	ks	3,000	25,50	76,50
28	K	891249111.S	Montáž navrtávacieho pásu menovitého tlaku 1 MPa na potrubí z rúr plast. DN 80	ks	3,000	75,00	225,00
29	M	551180005000.S	Navrtávací pás D 90 - 1" až 2" pre vodovodné potrubia z PE a PVC	ks	3,000	62,00	186,00
30	M	552520069500.S	Spojka ISO liatinová, D32-DN25 mm, PN 16, s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	3,000	19,00	57,00
31	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 32 do 70	m	5,000	4,90	24,50
32	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	5,000	1,10	5,50
33	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	275,00	550,00
34	K	899401111.S	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	3,000	25,00	75,00
35	M	552410000400.S	Poklop uličný tuhý pre armatúry domovej prípojky	ks	3,000	31,50	94,50
36	M	4222531000.R	Teleskopické uličné viečko ventilové	ks	3,000	83,00	249,00
37	M	4222541000.R	Montážná súprava teleskopická ventilová	ks	3,000	102,00	306,00
38	M	422210022900.R	Podkladová univerzálna doska pre poklopy na vodu	ks	3,000	14,00	42,00
39	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	5,000	1,60	8,00
40	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	5,000	1,00	5,00
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				74,70
41	K	935111112.S	Spätná úprava priekop z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	m2	4,500	16,60	74,70
D		99	Presun hmôt HSV				181,60
42	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	4,376	41,50	181,60
D		M	Práce a dodávky M				51,60
D		23-M	Montáže potrubia				51,60
43	K	230203052.S	Montáž objímky so zarážkou PE 100 SDR 11 D 32 mm	ks	3,000	6,90	20,70
44	M	286530239500.S	Elektrozáslepka PE 100, na vodu, SDR 11, D 32 mm	ks	3,000	10,30	30,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Skupinový vodovod Veľaty - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina, I. a II.etapa

Objekt:

SO 02.. - Spoločné zásobné potrubie pre obec Kazimír a Brezina 1 117 m

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

05.05.2026

Objednávateľ:

Obec Kazimír, Hlavná ulica 252/129, 076 13 Kazimír

IČO:

00331597

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO:

36591891

IČ DPH:

SK2022001465

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

370 352,39

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

370 352,39

23,00%

85 181,05

Cena s DPH

v EUR

455 533,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Skupinový vodovod Veľatý - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina, I. a II.etapa

Objekt:

SO 02.. - Spoločné zásobné potrubie pre obec Kazimír a Brezina 1 117 m

Miesto:

Dátum: 05.05.2026

Objednávateľ:

Obec Kazimír, Hlavná ulica 252/129, 076 13 Kazimír

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

370 352,39

D HSVPráce a dodávky HSV

350 623,10

D 1Zemné práce

146 537,72

1	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	100,000	6,10	610,00
2	K	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	15,000	3,50	52,50
3	K	121101113.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	1 415,675	1,00	1 415,68
4	K	132101202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 od 100 do 1000 m3	m3	384,496	9,10	3 498,91
5	K	132201203.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	1 345,736	11,90	16 014,26
6	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	672,868	1,50	1 009,30
7	K	132301202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 nad 100-1000 m3	m3	192,248	30,40	5 844,34
8	K	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	96,124	3,10	297,98
9	K	133101101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 1a2 do 100 m3	m3	32,496	40,00	1 299,84
10	K	133201102.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 nad 100 m3	m3	113,484	42,50	4 823,07
11	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	56,742	9,50	539,05
12	K	133301101.S	Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3	m3	16,248	102,00	1 657,30
13	K	133301109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 4	m3	8,124	14,80	120,24
14	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	3 781,000	5,50	20 795,50
15	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	3 781,000	3,50	13 233,50
16	K	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	162,120	55,00	8 916,60
17	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	3 772,210	1,70	6 412,76
18	K	162401122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	678,360	3,20	2 170,75
19	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	678,360	2,50	1 695,90
20	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	678,360	0,75	508,77
21	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	1 269,080	4,20	5 330,14
22	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63	t	1 199,281	18,00	21 587,06
23	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	490,050	38,90	19 062,95
24	K	181301114.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 250 mm	m2	2 602,400	1,00	2 602,40
25	K	182301134.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.nad 200 do 250 mm	m2	3 060,400	2,30	7 038,92

D 2Zakladanie

10 563,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	224311211.S	Výplň pilót z portlandského betónu prostého vodostavebného tr. C 25/30 bez pažiackej suspenzie	m3	5,267	115,00	605,71
27	K	224382111.S	Zhotovenie výplne pilót zvislých z betónu železového do 10 m, priemer pilóty 450-650 mm	m	26,000	22,00	572,00
28	K	229811113.S	Oceľové pažnice ponechané trvale vo vrte priemeru nad 450 do 550 mm	m	26,000	215,00	5 590,00
29	K	264221312.S	Vrty pre pilóty zapažené zvislé, priemeru nad 450 do 550 mm, v hĺbke do 10 m, v hornine II	m	7,800	125,00	975,00
30	K	264321312.S	Vrty pre pilóty zapažené zvislé, priemeru nad 450 do 550 mm, v hĺbke do 10 m, v hornine III	m	18,200	155,00	2 821,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 19 544,33

31	K	411121001.S	Montáž tyčového dielca stropného prefabrikovaného zo železobetónu dl. do 3800 mm	ks	58,000	43,00	2 494,00
32	M	593210001500.S	Preklad železobetónový RZP 119/14/24 V, lxšxv 1190x140x240 mm, vyľahčený dutinou	ks	27,000	26,50	715,50
33	M	593210001900.S	Preklad železobetónový RZP 239/14/24 V, lxšxv 2390x140x240 mm, vyľahčený dutinou	ks	18,000	64,00	1 152,00
34	M	593210002000.S	Preklad železobetónový RZP 269/14/24 V, lxšxv 2690x140x240 mm, vyľahčený dutinou	ks	13,000	78,00	1 014,00
35	K	451541111.S	Lôžko pod drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	6,648	65,50	435,44
36	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	163,350	74,50	12 169,58
37	K	451572121.S	Lôžko pod drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku 0-2 mm	m3	1,330	79,50	105,74
38	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	3,339	135,00	450,77
39	K	452311131.S	Podkladové konštrukcie, z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	4,432	135,00	598,32
40	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	19,950	20,50	408,98

D 8 Rúrové vedenie 102 761,92

41	K	852241120.S	Montáž potrubia z tvaroviek liatinových prírubových tlakových v otvorenom výkope, kanáli, šachte DN 80	ks	4,000	38,00	152,00
42	M	552520089700.S	Tvarovka liatinová prírubová DN 80 s pružným spojom a hrdlom E	ks	2,000	70,00	140,00
43	M	552520083100.S	Montážna vložka pevne nastaviteľná - medzikus DN 80, PN 16 epoxidová farba, skrutky pozinkované, na vodu	ks	1,000	383,00	383,00
44	M	422010001200.S	Prírubový filter na vodu DN 80, dl. 310 mm, telo a viečko liatina, sitko oceľ	ks	1,000	225,00	225,00
45	K	852261120.S	Montáž potrubia z tvaroviek liatinových prírubových tlakových v otvorenom výkope, kanáli, šachte DN 100	ks	7,000	41,00	287,00
46	M	552520040250.S	Prírubové koleno 90° DN 100 PN 10/16	ks	1,000	170,00	170,00
47	M	552520089800.S	Tvarovka liatinová prírubová DN 100 s pružným spojom a hrdlom E	ks	2,000	77,80	155,60
48	M	552520026300.S	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 100, dl. 1000 mm, PN 16	ks	3,000	275,00	825,00
49	M	552520083200.S	Montážna vložka pevne nastaviteľná - medzikus DN 100, PN 16 epoxidová farba, skrutky pozinkované, na vodu	ks	1,000	440,00	440,00
50	K	852311120.S	Montáž potrubia z tvaroviek liatinových prírubových tlakových v otvorenom výkope, kanáli, šachte DN 150	ks	45,000	63,00	2 835,00
51	M	552520028800.S	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 150, dl. 800 mm, PN 16	ks	2,000	360,00	720,00
52	M	552520029000.S	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 150, dl. 1000 mm, PN 16	ks	9,000	419,00	3 771,00
53	M	552520040260.S	Prírubové koleno 90° DN 150 PN 10/16	ks	3,000	290,00	870,00
54	M	552520089900.S	Tvarovka liatinová prírubová DN 150 s pružným spojom a hrdlom E	ks	3,000	135,00	405,00
55	M	552520034700.S	Tvarovka F prírubová z tvárnej liatiny, s hladkým koncom DN 150, dl. 380 mm, PN 16 s pružným násuvným spojom	ks	3,000	198,00	594,00
56	M	552520083400	Montážna vložka pevne nastaviteľná - medzikus DN 150, PN 16 epoxidová farba, skrutky pozinkované, na vodu, HAWLE	ks	4,000	590,00	2 360,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	M	552520081700	Istenie proti posunu pre PVC potrubia d 160 mm, PN 16 z tvárnej liatiny s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE	ks	21,000	103,00	2 163,00
58	K	877331018.S	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zvárané natupo D 160 mm	ks	18,000	25,30	455,40
59	M	286530000500	Oblúk 11° s dlhými ramenami BB 11° PE 100 SDR 11 D 160 mm	ks	2,000	139,50	279,00
60	M	286530004100	Oblúk 22° s dlhými ramenami BB 22° PE 100 SDR 17 D 160 mm	ks	1,000	107,00	107,00
61	M	286530005300	Oblúk 30° s dlhými ramenami BB 30° PE 100 SDR 11 D 160 mm	ks	13,000	139,00	1 807,00
62	M	286530007700	Oblúk 45° s dlhými ramenami BB 45° PE 100 SDR 11 D 160 mm	ks	2,000	142,00	284,00
63	K	857314121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 150	ks	4,000	52,53	210,12
64	M	552520090100.S	Tvarovka liatinová prírubová DN 150/80 s pružným spojom a prírubovou odbočkou A	ks	1,000	115,00	115,00
65	M	552520035720	Tvarovka T prírubová z tvárnej liatiny, s prírubovou odbočkou DN 150/100, PN 16, DUKTUS	ks	1,000	284,00	284,00
66	M	552520035740	Tvarovka T prírubová z tvárnej liatiny, s prírubovou odbočkou DN 150/150, PN 16, DUKTUS	ks	2,000	315,00	630,00
67	K	871331130.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 160x14,6 mm	m	1 117,000	1,30	1 452,10
68	M	286130031800	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 160x9,5x12 m	m	1 117,000	26,00	29 042,00
69	K	877331074.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 160 mm	ks	114,000	16,00	1 824,00
70	M	286530228000	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 160 mm	ks	94,000	39,50	3 713,00
71	M	286530152700.S	Elektrotvarovka lemový nákrúžok PE 100 SDR 17 D 160 mm	ks	10,000	18,40	184,00
72	M	500477100001	Príruba proti posunu, 7601 DN 150/159	ks	10,000	185,00	1 850,00
73	K	891243321.S	Montáž vodovodného ventilu mechan. a plavákového prírubového na vonkajších radoch DN 80	ks	1,000	21,00	21,00
74	M	551110002800.S	Ventil zavzdušňovací a odvzdušňovací dvojestupňový DN 80, do PN 16, s pracovným ventilom, na vodu	ks	1,000	1 150,00	1 150,00
75	K	891261221.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 100	ks	3,000	32,00	96,00
76	M	422210006100	Posúvač prírubový redukovaný typ E3 DN 100/80, PN 16 na vodu	ks	2,000	371,00	742,00
77	M	501888201	Redukčný prírubový posúvač, 1500 E3 DN 100-80, Hawido	ks	1,000	623,00	623,00
78	K	891311221.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 150	ks	2,000	39,30	78,60
79	M	422210006400	Posúvač prírubový redukovaný typ E3 DN 150/100, PN 16 na vodu	ks	2,000	490,00	980,00
80	K	891241221.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 80	ks	1,000	23,00	23,00
81	M	422210001000.S	Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16	ks	1,000	179,50	179,50
82	K	891311111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 150	ks	4,000	51,00	204,00
83	M	422210005800	Posúvač s prírubami, typ E3, z liatiny DN 150, PN 25, na vodu	ks	4,000	692,00	2 768,00
84	M	422210001900.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 150 mm	ks	4,000	54,00	216,00
85	K	892351111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	1 117,000	1,40	1 563,80
86	K	892353111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	1 117,000	12,00	13 404,00
87	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	5,000	275,00	1 375,00
88	K	893301013.S	Osadenie vodomernej, armatúrnej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 6 do 9 t	ks	3,000	220,00	660,00
89	M	594300001900.S	Vodomerná a armatúrna šachta, objem 8 m3, železobetónová	ks	3,000	4 300,00	12 900,00
90	M	553430001200.S	Rebrík oceľový zvislý 13x400x3110 mm	ks	3,000	51,00	153,00
91	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	4,000	36,00	144,00
92	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	4,000	53,50	214,00
93	M	4222530000	Teleskopické uličné viečko	ks	4,000	140,00	560,00
94	M	4222540000	Montážna súprava teleskopická	ks	4,000	212,00	848,00
95	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	4,000	31,50	126,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
96	M	552410002200	<i>Poklop liatinový T 600 B125, WAVIN</i>	ks	4,000	272,00	1 088,00
97	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	8,000	13,00	104,00
98	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	1 117,000	1,60	1 787,20
99	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	1 117,000	1,00	1 117,00
100	K	899912126.S	Objímka montovaná na potrubie DN 350	ks	2,000	51,50	103,00
101	M	273110000800	<i>Manžeta tesniaca gumová nedelená, d 108-300 mm, model "S" na utesnenie koncou chráničky</i>	sada	2,000	36,00	72,00
102	K	899912132.S	Montáž klíznej dištančnej objímky montovanej na potrubie DN 150	ks	36,000	14,00	504,00
103	M	2865230011	<i>Objímka klzána RACI A 19, typ F, výška 41 mm, vonkajší priemer rúry 55 - 300 mm,</i>	ks	24,000	6,30	151,20
104	M	2865230018	<i>Objímka klzána RACI B 19, typ G, výška 41 mm, vonkajší priemer rúry 55 - 300 mm,</i>	ks	12,000	6,20	74,40
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				148,00
105	K	919794441.S	Úprava plôch okolo, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	2,000	74,00	148,00
D 99			Presun hmôt HSV				71 067,42
106	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 712,468	41,50	71 067,42
D PSV			Práce a dodávky PSV				3 358,45
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				1 504,28
107	K	711121131.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým náterom za tepla	m2	19,270	2,00	38,54
108	M	111620000400	<i>Asfalt polofúkaný P 80 v sudoch do 250 kg</i>	t	0,029	565,00	16,39
109	K	711122131.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	82,800	2,00	165,60
110	M	111620000500	<i>Asfalt polofúkaný BITUMAX 10 v sudoch do 250 kg</i>	t	0,141	685,00	96,59
111	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	19,270	6,20	119,47
112	M	628310001000	<i>Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL</i>	m2	22,161	3,90	86,43
113	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	82,800	6,80	563,04
114	M	628310001000	<i>Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL</i>	m2	99,360	3,90	387,50
115	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,768	40,00	30,72
D 713			Izolácie tepelné				1 854,17
116	K	713412121.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z minerálnej vlny DN 150	m	20,610	11,20	230,83
117	M	283310042700.S	<i>Izolačné púzdro z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, vnútorný priemer d 159 mm, hr. 60 mm</i>	m	21,641	26,30	569,16
118	K	713412221.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z minerálnej vlny kolena DN 150	ks	4,000	29,00	116,00
119	M	283310042700.S	<i>Izolačné púzdro z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, vnútorný priemer d 159 mm, hr. 60 mm</i>	m	1,200	26,30	31,56
120	K	713491111.S	Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - potrubia priemeru do 500 mm	m2	29,769	24,40	726,36
121	M	138110000100.S	<i>Plech hladký pozinkovaný 0,60x1000x2000 mm, ozn. 10143, EN 10327</i>	t	0,161	1 000,00	161,00
122	K	713491112.S	Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - ohybov	m2	0,173	83,00	14,36
123	M	138110000100.S	<i>Plech hladký pozinkovaný 0,60x1000x2000 mm, ozn. 10143, EN 10327</i>	t	0,001	1 000,00	1,00
124	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,095	41,00	3,90
D M			Práce a dodávky M				16 370,84
D 23-M			Montáže potrubia				4 599,70
125	K	230011088.S	Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13, Dxt 159x4,5 mm	m	3,000	13,90	41,70
126	M	142110001700.S	<i>Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 159 mm, hr. steny 4,5 mm, ozn.11 353.0</i>	m	3,000	46,00	138,00
127	K	230011113.S	Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13, Dxt 273x7 mm	m	20,000	23,00	460,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
128	M	142110003600.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 273 mm, hr. steny 7,0 mm, ozn. 11 353.0	m	20,000	140,00	2 800,00
129	K	230200123.S	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 300	m	20,000	58,00	1 160,00
D 43-M			Montáž oceľových konštrukcií				11 771,14
130	K	430721303.S	Potrubný most-1 pole, dodaný v dielcoch, montáž. styky zvárané, rozp. pola 18 m, hmot. 450-700 kg/m	m	20,000	240,00	4 800,00
131	M	134810000900.S	Tyč oceľová prierezu I 400 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1 2x20,0m= 40,0m	t	3,700	1 400,00	5 180,00
132	M	133310000600.S	Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 50x50x5 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185	t	0,022	1 038,00	22,84
133	M	133840000900.S	Tyč oceľová prierezu U 100 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR	t	0,296	1 158,00	342,77
134	M	133510002700.S	Oceľ pásová valcovaná za tepla šxh 80x5 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,223	1 350,00	301,05
135	M	141110005200.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 51 mm, hr. steny 2,9 mm, ozn. 11 353.0.	m	98,000	10,00	980,00
136	M	134910000100.S	Koľajnica tvaru S49 735,75 N/mm ² , akosť 1	t	0,086	1 680,00	144,48

Stavba:

Objekt:

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Kazimír, Hlavná ulica 252/129, 076 13 Kazimír

Zhotovitel':

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

05.05.2026

lčO:

00331597

IČ DPH:

1ČO:

36591891

IČ DPH:

SK2022001465

lčO:

İÇ DPH:

lčO:

İÇ DPH:

Projektant

Spracovatel'

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotovitel'

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Skupinový vodovod Veľatý - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina, I. a II.etapa

Objekt: PS 01 - ATS na jestvujúcom výtlačnom potrubí

Miesto: Dátum: 05.05.2026

Objednávateľ: Obec Kazimír, Hlavná ulica 252/129, 076 13 Kazimír Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 52 458,64

D HSV Práce a dodávky HSV 19 545,70

D 1 Zemné práce 8 308,90

1	K	133201102.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 nad 100 m3	m3	43,050	42,50	1 829,63
2	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	21,525	9,50	204,49
3	K	133301101.S	Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3	m3	18,450	102,00	1 881,90
4	K	133301109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 4	m3	9,225	14,80	136,53
5	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	48,000	9,50	456,00
6	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	48,000	6,00	288,00
7	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	61,500	1,70	104,55
8	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	61,500	4,10	252,15
9	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	61,500	10,00	615,00
10	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	61,500	0,80	49,20
11	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	35,000	5,00	175,00
12	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63	t	56,700	18,00	1 020,60
13	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	26,500	48,90	1 295,85

D 4 Vodorovné konštrukcie 388,15

14	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	2,400	65,50	157,20
15	K	451572121.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku 0-2 mm	m3	0,188	79,50	14,95
16	K	452311131	Podkladové konštrukcie, dosky, bloky, z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	1,600	135,00	216,00

D 8 Rúrové vedenie 7 576,50

17	K	893301002.S	Osadenie prefabrikovanej šachty pre ATS Vogel Hydrovar, hmotností nad 3 do 6 t	ks	1,000	450,00	450,00
18	M	594300006100.S	Prefabrikovaná armatúrna šachta pre osadenie ATS, objem 10,2 m3, železobetónová	ks	1,000	6 500,00	6 500,00
19	M	594300007800.S	Komínik 300 mm pre armatúrnu šachtu železobetónovú	ks	1,000	135,00	135,00
20	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	31,50	31,50
21	M	552410002600.S	Poklop ľahký štvorcový s rámom 600x600 mm	ks	1,000	285,00	285,00
22	K	899501211.S	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené do vynechaných otvorov	ks	7,000	25,00	175,00

D 99 Presun hmôt HSV 3 272,15

23	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	78,847	41,50	3 272,15
----	---	-------------	--	---	--------	-------	----------

D M Práce a dodávky M 32 912,94

D 35-M Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení 32 912,94

24	K	350280016.S	Montáž automatickej čerpacej stanice s celonerezovými vertikálnymi vícestupňovými čerpadlami typu 15SVH06F055T - VDH 2.20/6-400-2 HYDROVAR	ks	2,000	1 200,00	2 400,00
----	---	-------------	--	----	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	426110043620.S	<i>Cenová ponuka - celonerezovými vertikálnymi vícestupňovými čerpadlami typu 15SVH06F055T - VDH 2.20/6-400-2 HYDROVAR - Výkon čerpadla Qč = 4,2 l/s, Dopravná výška Hč = cca 65 m, čerpadla 2 ks, motor 5,5 kW</i>	ks	2,000	15 200,00	30 400,00
26	K	998935201.S	Presun hmôt pre montáž čerpadiel a kompresorov v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	322,691	0,35	112,94